

01.2024 r.

Inwestor:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO W POWIERCIU
POWIERCIE 31, 62 - 600 KOŁO

KOSZTORYS BEZ WYCENY

Nazwa budowy: REMONT KORYTARZA PARTERU INTERNATU I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Adres budowy: POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16,

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Data oprac.: 01.2024 r.

Podstawa opracowania: KNR 00-14, KNR 4-01, KNR 00-19, KNR 2-02, KNR 4-04, KNR 00-11, KNR 00-23,
KNR 00-12, KNR 2-17

Waluta: PLN

Sporządził:

1	pom.nr 1. KORYTARZ			
1	KNR 4-04 0406-03-050 Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo - kartonowych	krotność 1,00	obmiar 68,41 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
2	KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych + cokoliki	krotność 1,00	obmiar 81,10 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
3	KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku	krotność 1,00	obmiar 0,42 m3	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
4	KNR 00-14 2011-08-050 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi - wyrównanie ścian, pas o szerokości 30 cm	krotność 1,00	obmiar 26,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
5	KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	krotność 1,00	obmiar 219,96 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
6	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany	krotność 1,00	obmiar 219,96 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
7	KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod tapetę natryskową	krotność 1,00	obmiar 219,96 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
8	KNR 2-02 1505-07-050 Analogia - tapeta natryskowa ściany	krotność 1,00	obmiar 219,96 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
9	KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie tapety natryskowej - lakier bezbarwny matowy	krotność 1,00	obmiar 219,96 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
10	KNR 2-02 1106-02-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	krotność 1,00	obmiar 68,41 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
11	KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POSADZKI 5 CM	krotność 1,00	obmiar 68,41 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
12	KNR 2-02 1106-07-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	krotność 1,00	obmiar 68,41 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0

13	KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe)	krotność 1,00	obmiar 68,41 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
14	KNR 00-12 1118-04-050 Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE	krotność 1,00	obmiar 68,41 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
15	KNR 00-12 1119-02-040 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm	krotność 1,00	obmiar 85,00 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
16	KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm	krotność 1,00	obmiar 2,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
17	KNR 2-02 2006-04-050 Strop podwieszany z płyt g-k wodo - i ognioodpornych na ruszcie stalowym (np.ARMSTRONG)	krotność 1,00	obmiar 68,41 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
2	pom.nr 7. KORYTARZ			
18	KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI	krotność 1,00	obmiar 3,01 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
19	KNR 4-04 0406-03-050 Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo - kartonowych	krotność 1,00	obmiar 26,27 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
20	KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych + cokoliki	krotność 1,00	obmiar 30,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
21	KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku	krotność 1,00	obmiar 0,42 m3	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
22	KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	krotność 1,00	obmiar 83,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
23	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany	krotność 1,00	obmiar 83,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
24	KNR 00-14 2011-08-050 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi - wyrównanie ścian, pas o szerokości 30 cm	krotność 1,00	obmiar 10,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0

25	KNR 00-14 2011-08-050 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych podciągów, jednowarstwowa - obudowa pionów kanalizacyjnych	krotność 1,00	obmiar 2,50 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
26	KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod tapetę natryskową	krotność 1,00	obmiar 83,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
27	KNR 2-02 1505-07-050 Analogia - tapeta natryskowa ściany	krotność 1,00	obmiar 83,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
28	KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie tapety natryskowej - lakier bezbabarwny matowy	krotność 1,00	obmiar 83,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
29	KNR 2-02 1106-02-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	krotność 1,00	obmiar 26,27 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
30	KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POSADZKI 5 CM	krotność 1,00	obmiar 26,27 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
31	KNR 2-02 1106-07-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	krotność 1,00	obmiar 26,27 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
32	KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe)	krotność 1,00	obmiar 26,27 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
33	KNR 00-12 1118-04-050 Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE	krotność 1,00	obmiar 204,64 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
34	KNR 00-12 1119-02-040 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm	krotność 1,00	obmiar 29,80 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
35	KNR 00-19 1023-12-050 Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi wejściowe dwuskrzydłowe wym.140x215 cm wraz z ościeżnicą	krotność 1,00	obmiar 3,01 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
36	KNR 2-02 0810-06-050 Tynki ościeży	krotność 1,00	obmiar 2,10 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0
37	KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm	krotność 1,00	obmiar 1,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość 0

38	KNR 2-02 2006-04-050 <i>Strop podwieszany z płyt g-k wodo - i ognioodpornych na ruszcie stalowym (np.ARMSTRONG)</i>	krotność 1,00	obmiar 26,27 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
3	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH				
39	KNR 4-01 1306-01-020 <i>Demontaż balustrad schodowych</i>	krotność 1,00	obmiar 1,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
40	KNR 4-04 0504-01-050 <i>Skucie nierówności</i>	krotność 1,00	obmiar 15,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
41	KNR 2-02 1102-01-050 <i>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro</i>	krotność 1,00	obmiar 15,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
42	KNR 00-11 0316-01-050 <i>Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm - obłożenie schodów kostką</i>	krotność 1,00	obmiar 15,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
43	KNR 2-02 1207-01-040 <i>Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem hartowanym</i>	krotność 1,00	obmiar 7,50 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem	Razem z Vat
1.	pom.nr 1. KORYTARZ Ilość r-g: 641,8411					
2.	pom.nr 7. KORYTARZ Ilość r-g: 726,6330					
3.	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Ilość r-g: 42,7425					