

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH / kosztorys ofertowy /

Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego - ZSCKR w Powierciu , gm.Koło

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1.	KNR 201 0121 02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,03		
2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
2.1.	KNR 2-31 0811.01	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych 24x38 o grubości 12cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	290,00		
2.2.	KNR 221 0101 04 05 analogia	D-01.02.04	Wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki elementów betonowych przy mechanicznym lub ręcznym załadunku i rozładunku, transport samochodem samowyladowczym do 3 km	m2	34,80		
3.PODBUDOWY							
3.1.	KNR 231 0101 01 02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o średniej głębokości 23 cm	m2	290,00		
3.2.	KNR 231 0103 04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - grunt kat.I-IV	m2	290,00		
3.3.	KNR 2-31 0104-05 06	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m2	290,00		
3.4.	KNR 231 0109 01 02	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją z betonu klasy C-12/15 o grubości w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m2	290,00		
4.NAWIERZCHNIA							
4.1.	KNR 231 0511 03 10	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - czerwonej , beżowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm	m2	290,00		
5.KRAWĘŻNIKI							
5.1.	KNR 231 0402 04	D-08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki betonowe z betonu C-12/15	m3	4,42		
5.2.	KNR 231 0403-03	D-08.01.01	Krawężnik betonowy 15*30 na podsypce cem.piask. gr.3cm	m	68,00		
6.URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE							
6.1.	KNR 201 0201 04	D-02.01.01 13	Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - przykanaliki kd Ø ,200 , studzienki wpustowe Ø500, studnie DN1000	m3	41,22		
6.2.	KNR 201 0317.01	D-02.01.01 13	Wykopy liniowe - dokop ręczny po koparce	m3	2,60		
6.3.	KNR 231 0105 03 04	D-03.01.01	Podsypka piaskowa pod przykanaliki, studzienki , zagęszczona mech., gr.w-wy 10 cm	m2	8,20		
6.4.	KNNR N004-14-24-02-02	D-03.02.01 02	Studzienki ściekowe z kręgów betonowych o średnicy 500mm z kratą żeliwną 40t , z osadnikiem bez syfonu	szt.	2,00		
6.5.	KNNR N004-13-08-02-00	D-03.03.01	Przykanaliki z rur PCV DN 200 mm SN8 - podłączenie studzienek wpustowych do studni rewizyjnej oraz połączenie studni rewizyjnych	m	26,00		

6.6.	KNNR N004-14-13-01-00	D-03.02.01 02	Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd żelbetowa DN 1000 mm	szt.	2,00		
6.7.	KNR 201 0320.01	D-06.02.01	Obsypka mieszaniną piasku i żwiru rur (studnie wpustowe, przykanaliki ,) wraz z zakupem i dowozem gruntu oraz jego zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi	m3	11,25		
7.ROBOTY TOWARZYSZĄCE - wywóz gruntu, opaska przyścienna							
7.1.	KNR 2-01 0240.04	D-02.01.01. 13	Roboty ziemne - wywóz nadmiaru gruntu z wykopu spycharkami wykonywany ładowarkami kołowymi , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km	m3	66,70		
7.2.	KNR 231 0204 05 06 analogia	0	Wykonanie opaski przyściennej z kruszywa naturalnego (otoczaki) gr.10cm	m2	40,80		
WARTOŚĆ ROBÓT				netto			
Podatek VAT				23%			
WARTOŚĆ ROBÓT				brutto			

Słownie :.....

.....

Pieczątka i podpis