

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Prace remontowe w budynkach oświatowych
Rodzaj robót	Naprawa izolacji z folii kubelkowej
Lokalizacja	ul.Bema 66
	87-100 Toruń
Zamawiający	Szkoła Podstawowa nr 7
Inwestor	Gmina Miasta Toruń

Kosztorys
Prace remontowe w budynkach oświatowych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNNR 6 0803/06	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej 24 m2 Robocizna Robotnicy	r-g	0,3	7,2	0,00	0,00		
2	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej 28 m2 Robocizna Robotnicy gr.II	r-g	0,2079	5,821	0,00	0,00		
3	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 160 m Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,17	27,2	0,00	0,00		
4	KNNR-W 3 0207/01	Analogia: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej- poprawa ułożenia folii kubełkowej i montaż listew zamykających 160 mb Robocizna Robotnicy Materiały Listwa zamykająca Materiały pomocnicze	r-g mb %	0,067 1,1 8	10,72 176	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
5	KNR 2-31 0402/01	Analogia. Uzupełnienie podbudowy z mieszanki cementowo-piaskowej. 9,6 m3 Robocizna Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Pospółka Woda Materiały pomocnicze	r-g r-g m3 m3 %	2,5 0,07 1,23 0,07 0.5	24 0,672 11,808 0,672	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6	KNR 0-11 0319/01	Obramowanie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Kostka z odzysku 50% 80 mb Robocizna Brukarze gr.III	r-g	0,5729	45,832	0,00	0,00		

Kosztorys

Prace remontowe w budynkach oświatowych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy gr.II	r-g	0,7627	61,016	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0469	3,752	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kostka betonowa Polbruk	m2	0,5125	41	0,00		0,00	
		Piasek	m3	0,0845	6,76	0,00		0,00	
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0111	0,888	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,016	1,28	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Ubijak spalinowy	m-g	0,053	4,24	0,00			0,00
		Piła do cięcia płytek	m-g	0,035	2,8	0,00			0,00
7	KNR 2-31 0502/03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, Płyty z odzysku 50%							
		80 mb							
		Robocizna							
		Brukarze gr.II	r-g	0,294	23,52	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,294	23,52	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,042	3,36	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty betonowe chodnikowe 35x35x5cm	szt	4,045	323,6	0,00		0,00	
		Piasek	m3	0,085	6,8	0,00		0,00	
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0186	1,488	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0286	2,288	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.5				0,00	