

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Budynek oświatowy przy ul. Morcinka 13
Rodzaj robót	Prace remontowe malarskie
Lokalizacja	ul.Bema 66
	87-100 Toruń
Zamawiający	Szkoła Podstawowa nr 7
Inwestor	Gmina Miasta Toruń

Kosztorys

Budynek oświatowy przy ul. Morcinka 13

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		MORCINKA							
		1 Wiatrołap, wejście główne schody na półpiętro							
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 210 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia polietylenowa Materiały pomocnicze	 r-g m2 %	 0,057 0,357 2	 11,97 74,97 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00	
2	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 499 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze	 r-g kg %	 0,095 0,3 2	 47,405 149,7 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00	
3	KNNR-W 3 1005/01	Ługowanie farby olejnej ze ścian 145 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Soda Wapno gaszone (ciasto wapienne) Materiały pomocnicze	 r-g kg m3 %	 0,376 0,1 0,0003 2	 54,52 14,5 0,044 	 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00	
4	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 499 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Mydło techniczne maziste szare 65% Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	 r-g kg t m3 %	 0,092 0,022 0,00088 0,001 2	 45,908 10,978 0,439 0,499 	 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00	
5	KNR 2-02U2 2608/08	Ochrona narożników wypukłych 115 m Robocizna							

Kosztorys

Budynek oświatowy przy ul. Morcinka 13

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna razem	r-g	0,3	34,5	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kątowniki alu	m	1,05	120,75	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny	m-g	0,001	0,115	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,002	0,23	0,00			0,00
6	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych							
		499 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	29,94	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	104,79	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,1	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,15	0,00			0,00
7	KNR 0-23 0931/01	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej							
		145 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,0808	11,716	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0242	3,509	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	0,3	43,5	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,058	0,00			0,00
8	KNR K-07 0116/01	Wykonanie tynków mozaikowych							
		145 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,39	56,55	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tynk mozaikowy	kg	4,5	652,5	0,00		0,00	
		Środek gruntujący weber PG221 (ibogrun)	kg	0,15	21,75	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,008	1,16	0,00			0,00

Kosztorys

Budynek oświatowy przy ul. Morcinka 13

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,008	1,16	0,00			0,00
9	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych							
		255 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4881	124,466	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,0361	9,206	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0175	4,463	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	637,5	0,00		0,00	
		Gips budowlany	kg	1,5	382,5	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0027	0,689	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0029	0,74	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0039	0,995	0,00			0,00
10	KNR 2-02u2 2014/05	Gładzie gipsowe grubości 3mm jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach - dodatek za pogrubienie gładzi gipsowych o 1mm							
		255 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,12	30,6	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka	kg	1,65	420,75	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,001	0,255	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,002	0,51	0,00			0,00
11	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem							
		255 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	27,617	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	17,162	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	70,38	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00			

Kosztorys

Budynek oświatowy przy ul. Morcinka 13

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,077	0,00			0,00
12	KNK 7-28 0301/08	Rozbiórka posadzki z płytek							
		14 m2							
		Robocizna							
		Pomocnicy	r-g	0,27	3,78	0,00	0,00		
		Robotnicy	r-g	0,51	7,14	0,00	0,00		
13	KNR 0-12 1121/01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża							
		14 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,217	3,038	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,767	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	66,5	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0072	0,101	0,00			0,00
14	KNR 0-12 1121/02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną							
		14 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	2,2733	31,826	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,3488	4,883	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki gres schodowe	m2	1,03	14,42	0,00		0,00	
		Zaprawa klejąca	kg	5,2	72,8	0,00		0,00	
		Zaprawa spoinująca	kg	1,2	16,8	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0283	0,396	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0255	0,357	0,00			0,00
15	KNR 0-12 1122/01	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm - przygotowanie podłoża							
		12 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,0315	0,378	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0061	0,073	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztorys

Budynek oświatowy przy ul. Morcinka 13

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Zaprawa klejąca	kg	0,48	5,76	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,001	0,012	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,001	0,00			0,00
16	KNR 0-12 1122/07	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm z przecinaniem płytek 12 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,6655	7,986	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0129	0,155	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki gres schodowe	m2	0,1035	1,242	0,00		0,00	
		Zaprawa klejąca	kg	0,52	6,24	0,00		0,00	
		Zaprawa spoinująca	kg	0,12	1,44	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0035	0,042	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,002	0,024	0,00			0,00
17	KNR 4-03 0606/07	Wymiana opraw świetłówkowych na lampy LED 8 szt							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	1,32	10,56	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy LED	szt	1	8	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
18	KNR-W 4-03 0507/01	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych o natężeniu prądu do 16A w podłożu betonowym 1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,11	1,11	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gniazda 3-biegunowe	szt	1,02	1,02	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
19	KNR-W 4-03 0311/10	Wymiana włączników 5 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,652	3,26	0,00	0,00		

Kosztorys

Budynek oświatowy przy ul. Morcinka 13

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Przycisk klawiszowy	szt	1,02	5,1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
20	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2							
		6 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,58	9,48	0,00	0,00		
21	KNR 0-19 0930/12	Wymiana drzwi do sal lekcyjnych fabrycznie wykończonych okleinowanych CPL							
		12 m2							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	9,68	116,16	0,00	0,00		
		Materiały							
		Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą regulowaną	m2	1	12	0,00		0,00	
		Kotwy	szt	5,28	63,36	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,33	3,96	0,00		0,00	
		Silikon	dm3	0,06	0,72	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,42	29,04	0,00		0,00	
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	4,36	52,32	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,6	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,72	0,00			0,00