
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Częściowa naprawa pomieszczeń na orliku przy Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu.

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Toruniu

ADRES INWESTORA: ul. Morcinka 7, Toruń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Karol Mierzwiński

DATA OPRACOWANIA: 28.10.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana drzwi			
1 d.1	KNR 2-02 1018-02 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 dwukrotnie malowane na budowie	m2		
		1,00 * 2,10 * 4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
2 d.1	KNR 2-02 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1,6 m2	m2		
		1,00 * 2,10 * 4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
3 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych ścian z desek	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
2		Zadaszenie pomiędzy pom. orlika.			
4 d.2	KSNR 3 0502-03 analogia	Demontaż zadaszenia z płyt poliwęglanowych	m2 poł.		
		15	m2 poł.	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.2	KNR 4-01 0509-02 analogia	Położenie płyty poliwęglanowej gr. 8mm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
3		Malowanie ścian zew. i drzwi.			
6 d.3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie pow. z kurzu, zmycie wodą z dodatkiem środku powierzchniowo czynnego starej farby	m2		
		178	m2	178,000	
				RAZEM	178,000
7 d.3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian i drzwi	m2		
		178	m2	178,000	
				RAZEM	178,000