

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PARTER - HOL BEZ KLATKI SCHODOWEJ					
1.1 Roboty rozbiórkowe i demontaże					
1 d.1. 1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - demontaż kasetów sufitowych - przyjęto 5szt	m ²		
	Kasetony sufitowe	5*0.6*0.6	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2 d.1. 1	KNR 4-01 0914-06	Demontaż odbojnic ściennych i narożnych	m		
	Parter- Na- rożniki drewniane h=1,30	5*1.3	m	6.500	
	Parter gr. 20 cm	2*(10.4+5.58+8.96+7.48+1.64+0.24+0.13+6.20+8.93+0.24+0.56)	m	100.720	
	drzwi	-2*(1.60+1.10+2.00)	m	-9.400	
	otwór	-2*2.00	m	-4.000	
				RAZEM	93.820
1.2 Wykończenie wewnętrzne					
1.2. Prace przygotowawcze					
3 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		316.4	m ²	316.400	
				RAZEM	316.400
4 d.1. 2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		(0.85+2.0+1.14+2.0+0.97+5.57+1.42+2.0+1.42+4.36)*2.85	m ²	61.931	
		1.8*1.5	m ²	2.700	
		2.0*2.05	m ²	4.100	
		1.1*2.05	m ²	2.255	
		1.6*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	74.266
5 d.1. 2.1		Przestawienie i zabezpieczenie wyposażenia wewnętrznego przed zabrudze- niem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. Sufity					
6 d.1. 2.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - przyjęto 5 szt.	m ²		
	Kasetony sufitowe	5*0.6*0.6	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.2. Roboty malarskie					
7 d.1. 2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		56.589+72.672	m ²	129.261	
				RAZEM	129.261
8 d.1. 2.3	KNR 4-01 1206-04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem sta- rych tynków wewnętrznych ścian - do wys. 1,3m	m ²		
	Parter, h=1, 30	(10.4+5.58+8.96+7.48+0.37+0.24+0.37+0.13+6.20+9.20+0.24+0.15+0.56+ 0.15)*1.30	m ²	65.039	
	drzwi	-(1.60+1.10+2.00+1.8)*1.30	m ²	-8.450	
				RAZEM	56.589
9 d.1. 2.3	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 1,3m	m ²		
	Parter h=1, 55	(10.4+5.58+8.96+7.48+0.37+0.24+0.37+0.13+6.20+9.20+0.24+0.15+0.56+ 0.15)*1.55	m ²	77.547	
	drzwi	-(0.75*1.10)	m ²	-0.825	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-(0.75*1.60)	m ²	-1.200	
		-(0.75*2.00)	m ²	-1.500	
		-(0.75*1.80)	m ²	-1.350	
				RAZEM	72.672
1.2. Odbojnice i narożniki ściennie					
4					
10 d.1. 2.4	KNR 2-02 1208-03	Narożniki systemowe drewniane wypukłe ścian	m		
	Parter- Na- rożniki drewniane h=1,30	5*1.3	m	6.500	
				RAZEM	6.500
11 d.1. 2.4	KNR 2-02 1208-03	Odbojnice płaskie drewniane ścian	m		
	Parter gr. 20 cm drzwi otwór	(10.4+5.58+8.96+7.48+1.64+0.24+0.13+6.20+8.93+0.24+0.56)	m	50.360	
		-(1.60+1.10+2.00)	m	-4.700	
		-2.00	m	-2.000	
				RAZEM	43.660
1.2. Remont obudowy grzejników					
5					
12 d.1. 2.5	KNR 4-01 1210-10	Czyszczenie i lakierowanie dwukrotne obudowy grzejników o powierzchni po- nad 1,0m ²	m ²		
		4*0.8*1.2	m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
1.2. Prace porządkowe					
6					
13 d.1. 2.6	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		(0.85+2.0+1.14+2.0+0.97+5.57+1.42+2.0+1.42+4.36)*2.85	m ²	61.931	
		1.8*1.5	m ²	2.700	
		2.0*2.05	m ²	4.100	
		1.1*2.05	m ²	2.255	
		1.6*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	74.266
14 d.1. 2.6	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		316.4	m ²	316.400	
				RAZEM	316.400