

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PIĘTRO - HOLL Z KLATKĄ SCHODOWĄ					
1.1 Roboty rozbiórkowe i demontaże					
1 d.1. 1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - demontaż kasetów sufitowych - przyjęto 10szt 10*0.6*0.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
2 d.1. 1	KNR 4-01 0914-06	Demontaż odbojnic ściennych i narożnych	m		
	Pierwsze piętro gr 20 cm	2*(11.49+0.12+0.25+0.12+3.86+0.30+0.37+0.30+7.97+0.13+0.25+0.13+13.26+0.30+0.68+0.30+8.83+0.20+0.28+0.25+0.10+7.40+7.44+0.30+0.70+0.48+0.17+0.24+8.93+6.08+0.51+0.39+1.09+2.40+13.96+5.10)	m	209.360	
	drzwi	-2*(1.10)*11	m	-24.200	
	otwór	-2*1.30	m	-2.600	
	Pierwsze piętro - Narożniki drewniane h=1,30	18*1.3	m	23.400	
				RAZEM	205.960
3 d.1. 1	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie obicia ścian z płyty g-k otynkowanej	m ²		
	demontaż płyty G.K.	(0.68*2.93)	m ²	1.992	
				RAZEM	1.992
1.2 Wykończenie wewnętrzne					
1.2. Prace przygotowawcze					
4 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		385.3	m ²	385.300	
				RAZEM	385.300
5 d.1. 2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.1*2.05*11	m ²	24.805	
		2.9*(5.1+3.515+5.57+4.84)	m ²	55.173	
		1.5*2.2	m ²	3.300	
		-1.98*2.0*8	m ²	-31.680	
				RAZEM	51.598
6 d.1. 2.1		Przestawianie i zabezpieczenie wyposażenia wewnętrznego przed zabrudzeniem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. Sufity					
7 d.1. 2.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - przyjęto 10szt 10*0.6*0.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
1.2. Montaż okładziny z płyt g-k					
8 d.1. 2.3	KNR 0-14 2011-05	Obudowa ściany na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa	m ²		
	demontaż płyty G.K.	(0.68*2.93)	m ²	1.992	
				RAZEM	1.992
1.2. Roboty malarskie					
9 d.1. 2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierównościami 141.575+211.542+3.02	m ² m ²	 356.137	
				RAZEM	356.137

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1. 2.4	KNR 4-01 1206-04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - do wys. 1,3m	m ²		
	Piętro pierwsze	(11.49+0.12+0.25+0.12+3.86+0.30+0.37+0.30+7.97+0.13+0.25+0.13+13.26+0.30+0.68+0.30+8.83+0.20+0.28+0.25+0.10+7.40+7.44+0.30+0.70+0.48+0.17+0.24+8.93+6.08+6.00+0.51+0.39+1.09+3.99+2.40+13.96+5.10)*1.30	m ²	149.071	
	drzwi	-11*(1.10*1.30)	m ²	-15.730	
	okna	-5*(0.40*1.98)	m ²	-3.960	
	otwór	-1.30*1.30	m ²	-1.690	
		-1.50*1.30	m ²	-1.950	
	Klatka schodowa	(2.40+2.42+2.42+3.30+1.64)*1.30	m ²	15.834	
				RAZEM	141.575
11 d.1. 2.4	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 1,3m	m ²		
	Pierwsze piętro h=1,63	(11.49+0.12+0.25+0.12+3.86+0.30+0.37+0.30+7.97+0.13+0.25+0.13+13.26+0.30+0.68+0.30+8.83+0.20+0.28+0.25+0.10+7.40+7.44+0.30+0.70+0.48+0.17+0.24+8.93+6.08+6.00+0.51+0.39+1.09+3.99+2.40+13.96+5.10)*1.63	m ²	186.912	
	drzwi	-11*(0.75*1.10)	m ²	-9.075	
	okna	-5*(1.60*1.98)	m ²	-15.840	
	otwory	-(0.90*1.30)	m ²	-1.170	
		-(0.90*1.50)	m ²	-1.350	
	Klatka schodowa	(4.82+5.72+1.64)*5.25	m ²	63.945	
		-3*(2.00*1.98)	m ²	-11.880	
				RAZEM	211.542
12 d.1. 2.4	KNR 4-01 1204-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ościeży	m ²		
	Pierwsze piętro	2*(2.20*0.28)+(1.5*0.28)	m ²	1.652	
		2*(2.20*0.24)+(1.30*0.24)	m ²	1.368	
				RAZEM	3.020
1.2. Odbojnice i narożniki ściennie					
13 d.1. 2.5	KNR 2-02 1208-03	Narożniki systemowe drewniane wypukłe ścian	m		
	Pierwsze piętro - Narożniki drewniane h=1,30	18*1.3	m	23.400	
				RAZEM	23.400
14 d.1. 2.5	KNR 2-02 1208-03	Odbojnice płaskie drewniane ścian	m		
	Pierwsze piętro gr 20 cm	11.49+0.12+0.25+0.12+3.86+0.30+0.37+0.30+7.97+0.13+0.25+0.13+13.26+0.30+0.68+0.30+8.83+0.20+0.28+0.25+0.10+7.40+7.44+0.30+0.70+0.48+0.17+0.24+8.93+6.08+0.51+0.39+1.09+2.40+13.96+5.10	m	104.680	
	drzwi	-(1.10)*11	m	-12.100	
	otwór	-1.30	m	-1.300	
				RAZEM	91.280
1.2. Remont obudowy grzejników					
15 d.1. 2.6	KNR 4-01 1210-10	Czyszczenie i lakierowanie dwukrotne obudowy grzejnikowo powierzchni ponad 1,0m2	m ²		
		10*0.8*1.2	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
1.2. Remont balustrad schodowych					
16 d.1. 2.7	KNR 4-01 1214-02	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 - przyjęto 30% powierzchnia	m ²		
		0.3*53.827	m ²	16.148	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.148
17 d.1. 2.7	KNR 4-01 1212-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²		
	Balustrady stalowe h= 1,26	(4.82+4.64+2.40+3.30)*1.26*2	m ²	38.203	
		(1.35+1.55+3.3)*1.26*2	m ²	15.624	
				RAZEM	53.827
1.2. 8	Prace porządkowe				
18 d.1. 2.8	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		1.1*2.05*11	m ²	24.805	
		2.9*(5.1+3.515+5.57+4.84)	m ²	55.173	
		1.5*2.2	m ²	3.300	
		-1.98*2.0*8	m ²	-31.680	
				RAZEM	51.598
19 d.1. 2.8	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		385.3	m ²	385.300	
				RAZEM	385.300
20 d.1. 2.8		Wywóz i utylizacja odpadów remontowych - worek na odpady 0,81m ³	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000