
PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI, ZLOKALIZOWANEGO
PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ul. LIPOWA 17, KOBYLIN BO-
RZYM

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45236210-5 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
37535200-9 Wyposażenie placu zabaw
45262300-4 Ogrodzenie
45236210-5 Zieleń

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI, ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ ul. LIPOWA 17, KOBYLIN BORZYM
ADRES INWESTYCJI : Kobylin Borzimy, dz. geod. nr 81
INWESTOR : Zespół Szkół w Kobylinie-Borzymach
ADRES INWESTORA : 18-204 Kobylin Borzimy, ul. Lipowa 17
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 15 kwiecień 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 kwiecień 2014

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI, ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ul. LIPOWA 17, KOBY-LIN BORZYM				
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	1	3
2	45236210-5	Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw	4	11
3	37535200-9	Wypożyczenie placu zabaw	12	18
4	45262300-4	Ogrodzenie	19	23
5	45236210-5	Zieleń	24	29

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI, ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ul. LIPOWA 17, KOBYLIN BORZYM						
1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	ST.B.1	KNR 2-25 0319-02 analogia	Rozebranie ogrodzenia drewnianego sztachetowego wys. 1m na konstrukcji stalowej Kolumna 02: 1.Odkręcenie pręseł. 2.Demontaż słupków. 3.Posegregowanie i złożenie rozebranych elementów z rozbiórki z przygotowaniem do ponownego wbudowania. 4.Wyrównanie terenu. 26,8*1,0	m ² m ²	 26,800	
					RAZEM	26,800
2 d.1	ST.B.1	KNR 4-04 0302-01 analogia	Rozebranie stóp fundamentowych betonowych ogrodzenia 0,25*0,25*1,2*13	m ³ m ³	 0,975	
					RAZEM	0,975
3 d.1	ST.B.1	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia 22	szt. szt.	 22,000	
					RAZEM	22,000
2		45236210-5	Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw			
4 d.2	ST.B.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 29 cm 147,0	m ² m ²	 147,000	
					RAZEM	147,000
5 d.2	ST.B.1	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. III) poz.4*0,29	m ³ m ³	 42,630	
					RAZEM	42,630
6 d.2	ST.B.4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.4	m ² m ²	 147,000	
					RAZEM	147,000
7 d.2	ST.B.4	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 poz.6	m ² m ²	 147,000	
					RAZEM	147,000
8 d.2	ST.B.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Podbudowa betonowa: beton mrozoodporny W-8/150 na kruszywach bazaltowych lub granitowych XF3 - gr 10 cm zbrojony włóknem stalowym rozproszonym poz.4	m ² m ²	 147,000	
					RAZEM	147,000
9 d.2	ST.B.5	2.9 wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni elastycznej np. FLEXI-STEP o gr. 40 mm poz.4	m ² m ²	 147,000	
					RAZEM	147,000
10 d.2	ST.B.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,15*0,2*29,6	m ³ m ³	 0,888	
					RAZEM	0,888
11 d.2	ST.B.5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z nakładką gumową 29,6	m m	 29,600	
					RAZEM	29,600
3		37535200-9	Wyposażenie placu zabaw			
12 d.3	ST.B.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gr.III) 19	dół. dół.	 19,000	
					RAZEM	19,000
13 d.3	ST.B.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu <pod zjeżdżalnię łatwodostępną>0,35*0,35*0,5*4 <pod karuzelę>0,45*0,45*0,65*1 <pod zjeżdżalnię trudnodostępną>0,45*0,45*0,6*8 <pod bujak>0,5*0,5*0,3*2 <pod tabliczki>0,25*0,55*0,6*4	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,245 0,132 0,972 0,150 0,330	
					RAZEM	1,829

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	ST.B.3	3.14	Dostaw i montaż. zjeżdżalnia łatwodostępna	szt		
d.3		kalk. własna	1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
15	ST.B.3	3.15	Dostaw i montaż. karuzela	szt		
d.3		kalk. własna	1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
16	ST.B.3	3.16	Dostaw i montaż. Urządzenie tor przeszkód - zjeżdżalnia trudnodostępna	szt		
d.3		kalk. własna	1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
17	ST.B.3	3.17	Dostaw i montaż. Bujak dwuosobowy	szt		
d.3		kalk. własna	2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
18	ST.B.2	3.18	Dostaw i montaż. Tabliczki informacyjne do urządzeń 44x44	szt		
d.3		kalk. własna	4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
4		45262300-4	Ogrodzenie			
19	ST.B.1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gr.III)	dół.		
d.4		0312-10	17	dół.	17,000	
					RAZEM	17,000
20	ST.B.2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.4		0203-01	0,25*0,25*1,2*17	m ³	1,275	
					RAZEM	1,275
21	ST.B.2	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.4		0290-02	1,2*4*0,888*17*1,25/1000	t	0,091	
					RAZEM	0,091
22	ST.B.2	4.22	Ogrodzenie drewniane sztachetowe z przeniesienia - bez kosztów ogro-	m		
d.4		analogia	dzenia 26,8	m	26,800	
					RAZEM	26,800
23	ST.B.2	4.23	Nowe ogrodzenie drewniane sztachetowe na wysokość 1m. na konstrukcji stalowej. Słupki stalowe kwadratowe o wym. 100x100x3mm. Poprzeczki z kształtownika o przekroju prostokątnym 40x30x3mm, kolor zielony dostosować do istniejącego.	m		
d.4		analogia	8,7	m	8,700	
					RAZEM	8,700
5		45236210-5	Zieleń			
24	ST.B.6	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.5		0323-04	- krzewy z przesadzenia bez kosztów krzewów	szt.	22,000	
			22		RAZEM	22,000
25	ST.B.6	KNR 2-21	Ręczne rozrzczenie kory pod drzewami i na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²		
d.5		0209-01	analogia	m ²	1,980	
			0,3*0,3*22		RAZEM	1,980
26	ST.B.6	KNR 2-21	Ręczne rozrzczenie kory pod drzewami i na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	m ²		
d.5		0209-02	Krotność = 3	m ²	1,980	
			poz.25		RAZEM	1,980
27	ST.B.6	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt.		
d.5		0701-05	22	szt.	22,000	
					RAZEM	22,000
28	ST.B.6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.5		0218-02	0,1*37,5	m ³	3,750	
					RAZEM	3,750
29	ST.B.6	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
d.5		0401-05	37,5	m ²	37,500	
					RAZEM	37,500