

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę] [D.01.00.00]				
Element nr 1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH [D.01.01.01]				
Element nr 1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM [D.01.01.01.11.]				
Poz. 1 [D.01.01.01.11.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+000,00-0+046,50 0,046.50 km	km trasy	0,0465		
Razem wartość elementu nr 1.1.1				
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU [D.01.02.02]				
Element nr 1.2.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM [D.01.02.02.13.]				
Poz. 2 [D.01.02.02.13.] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm zgodnie z zał. Nr 5 53,85/0,20=269,25 m2	m2	269,2500		
Poz. 3 [D.01.02.02.13.] Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Wywóz humusu zgodnie z zał. Nr 5 53,85 m3	m3	53,8500		
Razem wartość elementu nr 1.2.1				
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW [D.01.02.04]				
Element nr 1.3.1. D.01.02.04.28 ROZEBRANIE CHODNIKÓW Z PŁYT BETONOWYCH [D.01.02.04.83.]				
Poz. 4 [D.01.02.04.28] Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm	m2	170,0000		

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
do ponownego wbudowania 170,00 m2				
Razem wartość elementu nr 1.3.1				
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] [D.02.00.00]				
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V [D.02.01.01]				
Element nr 3.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT. [D.02.01.01.10]				
Poz. 5 [D.02.01.01.10] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład poza plac budowy, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Koparką w gruncie kat.III-IV transport samochodami. zgodnie z zał. Nr 4 69,90 m3 z wykopu pod fundamenty schodów terenowych 0,40 m3 RAZEM 70,30 m3	m3	70,3000		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V [D.02.01.01.11]				
Poz. 6 [D.02.01.01.11] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - zużycie na miejscu. Koparką w gruncie kat. I-V zgodnie z zał. Nr 4 11,94 m3	m3	11,9400		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Element nr 3.3. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW [D.02.03.01]				
Element nr 3.3.1. D.02.03.01.11 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. I-VI UZYSKANEGO Z WYKOPU [D.02.03.01.11]				
Poz. 7 [D.02.03.01.11] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z gruntu pochodzącego z wykopu w gruncie kat.I-II zgodnie z zał. Nr 4 11,94 m3	m3	11,9400		
Poz. 8 [D.02.03.01.14] Formowanie nasypów w gruncie kat. II-IV z gruntu pochodzącego z dokopu. 11,94 m3	m3	11,9400		

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Poz. 9 [D.02.03.01.14] Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 11,94 m3	m3	11,9400		
Poz. 10 [D.02.03.01.14] Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów w gruncie kat. I-III zgodnie z zał. Nr 6 43,90 m2	m2	43,9000		
Poz. 11 [D.02.03.01.14] Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km, napełnienie beczkowozu z wodociągu. 11,94x0,03=0,36 m3	m3	0,3600		
Razem wartość elementu nr 3.3.1				
Razem wartość elementu nr 3.3				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO [CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu] [D.03.00.00]				
Element nr 4.1. D.03.02.01.A REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH [D.03.02.01.A]				
Element nr 4.1.1. D.03.02.01.70 REGULACJA PIONOWA STUDNI SANITARNYCH [D.03.02.01.70]				
Poz. 12 [D.03.02.01.70] Regulacja pionowa studni sanitarnych 1 szt.	szt.	1,0000		
Razem wartość elementu nr 4.1.1				
Razem wartość elementu nr 4.1				
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. D.04.00.00 PODBUDOWY [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.04.00.00]				
Element nr 5.1. D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE [D.04.04.01]				
Element nr 5.1.1. D.04.04.01.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO, W-WA GR. 20 CM [D.04.04.01.23]				
Poz. 13 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa o grubości 20 cm pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej bezfazowej 162,50 m2 pod nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych 230,00 m2 RAZEM 392,50 m2	m2	392,5000		

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 5.1.1				
Razem wartość elementu nr 5.1				
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic] [D.05.00.00]				
Element nr 6.1. D.05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH [D.05.03.03]				
Element nr 6.1.1. D.05.03.03.10 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH [D.05.03.03.10]				
Poz. 14 [D.05.03.03.10] Nawierzchnia z płyt betonowych typu EKO 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 230,00 m2	m2	230,0000		
Razem wartość elementu nr 6.1.1				
Razem wartość elementu nr 6.1				
Element nr 6.2. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ [D.05.03.23]				
Element nr 6.2.1. D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM [D.05.03.23.12.]				
Poz. 15 [D.05.03.23.12.] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej grubości 80mm. 162,50 m2	1m2	162,5000		
Poz. 16 [D.05.03.23.12.] Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie pod nawierzchnię z kostki betonowej brukowej bezfazowej 162,50 m2	m2	162,5000		
Razem wartość elementu nr 6.2.1				
Razem wartość elementu nr 6.2				
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe] [D 06.00.00.]				
Element nr 7.1. D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW [D.06.01.01]				
Element nr 7.1.1. D.06.01.01.21 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP PRZY GRUBOŚCI HUMUSU DO 5 CM [D.06.01.01.21]				

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Poz. 17 [D.06.01.01.21] Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 160,00 m2	m2	160,0000		
Razem wartość elementu nr 7.1.1				
Razem wartość elementu nr 7.1				
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. D.08.00.00 ELEMENTY ULIC [CPV: 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych] [D.08.00.00]				
Element nr 8.1. D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE [D.08.01.01.]				
Element nr 8.1.1. D.08.01.01.11. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM [D.08.01.01.11.]				
Poz. 18 [D.08.01.01.11.] Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15. pod krawężniki 15x30 100,60x0,0825=8,30 m3	m3	8,3000		
Poz. 19 [D.08.01.01.11.] Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.15x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 100,60 m	m	100,6000		
Razem wartość elementu nr 8.1.1				
Element nr 8.1.2. D.08.01.01.14 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NAJAZDOWYCH 15x22 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM [D.08.01.01.11.]				
Poz. 20 [D.08.01.01.11.] Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15. pod krawężniki najazdowe 15x22 47x0,0825=3,88 m3	m3	3,8800		
Poz. 21 [D.08.01.01.11.] Krawężniki betonowe bez ław najazdowe 15x22 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 47,00 m	m	47,0000		
Razem wartość elementu nr 8.1.2				
Razem wartość elementu nr 8.1				
Element nr 8.2. D.08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH [D.08.02.01]				
Element nr 8.2.1. D.08.02.01.11 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH O WYMIARACH 35X35X5 CM [D.08.02.02.11.]				
Poz. 22 [D.08.02.02.11.] Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. Przełożenie chodnika - płyty chodnikowe z odzysku. 170,00 m2	m2	170,0000		

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 8.2.1				
Razem wartość elementu nr 8.2				
Element nr 8.3. D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE [D.08.03.01]				
Element nr 8.3.1. D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 CM [D.08.03.01.12.]				
Poz. 23 [D.08.03.01.12.] Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową 35,00 m	m	35,0000		
Razem wartość elementu nr 8.3.1				
Razem wartość elementu nr 8.3				
Razem wartość elementu nr 8				
Element nr 9. D.10.00.00 INNE ROBOTY [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe] [D.10.00.00]				
Element nr 9.1. D.10.02.01.20 WYKONANIE SCHODÓW TERENOWYCH WEDŁUG KPED 03.28 [D.10.02.01.20]				
Poz. 24 [D.10.02.01.20] Wykonanie schodów terenowych - skarpowych 1,70 m w tym: kostka betonowa brukowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm schody fundament betonowy pod balustradę o wymiarach 35x35x70 cm 4 szt. wykop pod fundament balustrady 0,40 m3 poręcz z rur o średnicy 34 mm wraz z gruntowaniem i malowaniem 10,60 m	m	1,7000		
Razem wartość elementu nr 9.1				
Razem wartość elementu nr 9				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu