

Kobylin Borzymy 22.03.2018 r.

Szkoła Podstawowa
w Kobylinie Borzymach
ul. Lipowa 17
18-204 Kobylin Borzymy

Do zainteresowanych

Dotyczy : postępowania na zadanie:” Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach” nr sprawy: 271.1.2018.

W związku z otrzymanymi zapytaniem Zamawiający – Szkoła Podstawowa w Kobylinie-Borzymach udziela odpowiedzi jn.:

Pytanie nr 1

Opis techniczny pkt 7.9 wskazuje konieczność montażu drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szklonych szkłem bezpiecznym P4. Przedmiar robot w pkt 27 wskazuje na montaż drzwi oszklonych szybami dwukomorowymi. Do drzwi wewnętrznych wystarczające jest szklenie szybą pojedynczą lub kasetą jednokomorową. Czy Zamawiający dopuści szklenie drzwi szyba pojedynczą? Przyjmując wytrzymałość szkła P4 (antywlamaniowe) gr. ok 8 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający precyzuje zapisy dotyczące drzwi aluminiowych szklonych. Drzwi z aluminium zimnego w kolorze RAL 6005 - (zieleń jak pokazana na zdjęciu drzwi wejściowych) szklone dołem i górą - szyba bezpieczna klejona hartowana 3.3.1. - P1. Ilość drzwi aluminiowych się zwiększa do 4 szt. zmiany ujęto w zamieszczonym poprawionym przedmiarze:

- a) Drzwi z korytarza do pomieszczenia nr 1 - o wymiarach 2,10X 2,10 m - 1 szt
- b) Drzwi z korytarza do pomieszczenia 2 o wymiarach 1,50X 2,10m – 1 szt (jedno skrzydło w prześwicie 0,90 m)
- c) Drzwi w wykutym otworze 1,10x2,10 do pomieszczenia 2 z istniejącej świetlicy o wymiarach 1,10X 2,10m – 1 szt
- d) Drzwi z korytarza do istniejącej świetlicy - po wykuciu istniejących drzwi płytowych (skrzydło do przeniesienia do kotłowni) o wymiarach 1,10x2,10 -1 szt

W przedmiarze w pozycji 27 ujęto 12,18 m² drzwi aluminiowych

Uwaga :

pomiar drzwi aluminiowych dokonać indywidualnie po wykonaniu posadzki na istniejącej posadzce. W otworach z korytarza do pomieszczenia nr 1 i nr 2 są żelbetowe podciągi, których konstrukcja nie może być naruszona.

W przedmiarze w pozycji 28 ujęto 2 szt. drzwi 3,69 m² - skrzydła drzwiowe pełne w fakturze i kolorze jesion z ościeżnicą regulowaną i opaskami.

Pytanie nr 2

Opis techniczny pkt. 7.9 wskazuje na konieczność montażu drzwi z pasami szkła. Przedmiar robot wskazuje montaż drzwi jesionowych płytowych. Pozostałe drzwi bez opisu. Wymiary

sugerują na montaż drzwi nietypowych. Proszę o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego dotyczących montażu stolarki drzwiowej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Jak udzielona odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 3

Czy drzwi powinny być wyposażone w samozamykacze?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wymagać będzie ułożenia płytek o podwyższonym standardzie? Czy dopuści ułożenie płytek gres techniczny?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Nie. Zamawiający nie dopuści układania gresu technicznego (obecnie taki jest). Należy zastosować gres o podwyższonym standardzie, antypoślizgowy, o ścieralności V klasy.

Pytanie nr 5

Czy fototapeta z pozycji 23 przedmiaru robot na zabudowach wentylacji powinna nawiązywać tematycznie do fototapety na ścianach z pozycji 25 przedmiaru robót?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Fototapeta na zabudowach będzie nawiązywać tematycznie do fototapety na ścianach. W koncepcji podana jest przykładowa. Ostateczny wzór fototapety przestrzennej 3D XXL zostanie wybrany przez architekta- plastyka na etapie realizacji.

Pytanie nr 6

Malowanie ścian w pomieszczeniach szatni farbą lateksową. Czy Zamawiający wymagać będzie zabezpieczenia ścian lakierem lamperyjnym bezbarwnym?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak proszę doliczyć do wyceny zabezpieczenie ścian lakierem lamperyjnym bezbarwnym do wysokości 1,80 m - łącznie powierzchnia zabezpieczenia lakierem lamperyjnym bezbarwnym wynosi 128,0 m².

Pytanie nr 7

Wykonanie robot rozbiórkowych wiąże się z uzyskaniem urobku do utylizacji. Czy zamawiający zagospodaruje urobek z robót wyburzeniowych we własnym zakresie, czy wymagać będzie wywieżenia i utylizacji od wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 7

W pozycji 51 przedmiaru doliczono wywóz i utylizację gruzu z robót rozbiórkowych w ilości: 3,0 m³. Wykonawca będzie zobowiązany zutylizować gruz we własnym zakresie.

Pytanie nr 8

dotyczy instalacji elektrycznych

W przedmiarze robot poz.48 są wyszczególnione lampy z czujnikiem ruchu firmy STEINEL-proszę o podanie mocy plafoniery i czy można zastosować zamiennik równoważny innej firmy?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że w miejsce istniejących lamp sufitowych w szatni należy zastosować i wycenić następujący typ lamp FORTAN LED 1285 48W klosz matowy IP44 INDEX 386701- szt 11. W pomieszczeniu nr 1 i nr 2 należy wykonać instalacje oświetleniową i gniazd. W każdym pomieszczeniu zastosować po 4 szt lamp typ FORTANLED1585 60W klosz matowy IP44 INDEX 387333.

W związku ze zmianami wynikającymi z zapytań wykonawców zamawiający przedkłada zaktualizowany przedmiar robot w celu prawidłowej wyceny robot oraz poprawiony kosztorys ofertowy.

Wszystkie odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. M. Piłsudskiego
w Międzybóżu-Bożymach
mgr Jan Kierzkowski