

PRZEDMIAR INWESTORSKI 861-00-001

CPV:

Budowa: PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIACH W ZESPOLE
SZKÓŁ W MIROSLAWCU

Obiekt: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21

Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE

Lokalizacja: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21 dz. nr
455, 461/4, 463, obr. 0001- Miasto Mirosławiec

Inwestor: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21

PRZEDMIAR 861-00-001

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych				
1	10	000-00-00-00-00	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z utylizacją	szt	1,000
1	20	KNKB 005-03-05-04-11	Wypust wyl z przeł świecz w.t. DYt świetlówka cegła szkoła	szt	58,000
1	30	KNNR N005-05-03-02-00	Montaż oprawy A	kmpl	8,000
1	40	KNNR N005-05-03-02-00	Montaż oprawy B	kmpl	18,000
1	50	KNNR N005-05-03-02-00	Montaż oprawy C	kmpl	8,000
1	51	KNNR N005-05-03-02-00	Montaż oprawa D	kmpl	24,000
1	60	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż modułu awaryjnego	szt	4,000
1	70	KNKB 005-03-05-06-01	Wypust na gniazdo szkoła	szt	49,000
1	80	KNKB 005-09-02-02-00	Zaprawienie bruzdy o szer 5,0 cm	metr	927,000
1	90	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	927,000
1	100	KNNR N005-01-11-01-00	Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 40x25	metr	65,000
1	110	KNNR N005-03-08-01-02	Gniazdo n.t RJ 45	szt	4,000
1	120	KNNR N005-02-12-01-20	Przewód UTP 4x2x0,5 kat 5+	metr	65,000
1	130	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż rozgałęźnika	szt	1,000
1	140	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie, pomiar i dokumentacja powykonawcza	szt	1,000