

PRZEDMIAR ROBÓT 894-00-001

CPV:

Budowa: PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIACH W ZESPOLE
SZKÓŁ W MIROSŁAWCU
Obiekt: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21
Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE
Lokalizacja: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21 dz. nr
455, 461/4, 463, obr. 0001- Miasto Mirosławiec

Inwestor: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21

Przedmiar sporządził: Mirosław Lisowski

Ogólna charakterystyka obiektu:

Zgodnie z załącznikiem:

Projekt budowlany-wykonawczy

"Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"

1. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń oraz systemów innych firm i producentów o właściwościach równoważnych niż podane w kosztorysach i projektach.

2. Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z projektem technologicznym producenta.

mgr inż. bud. JANUSZ BIELEŃ
specjalność konstrukcyjno-budowlana
Upr z § 6 ust. 3 i § 13 ust. 1 pkt 2
Nr UAN - 8345/1438/90

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 894-00-001

CPV:

Budowa: PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIACH W ZESPOLE
SZKÓŁ W MIROŚLAWCU
Obiekt: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21
Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE
Lokalizacja: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21 dz. nr
455, 461/4, 463, obr. 0001- Miasto Mirosławiec

Zamawiający: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21

PRZEDMIAR 894-00-001

Strona 1

SYKAL-NET

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

1 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT 894-00-001

CPV:

Budowa: PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIACH W ZESPOLE
SZKÓŁ W MIROŚLAWCU

Obiekt: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21

Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE

Lokalizacja: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21 dz. nr
455, 461/4, 463, obr. 0001- Miasto Mirosławiec

Inwestor: Zespół Szkół w Mirosławcu 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 21

PRZEDMIAR 894-00-001

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych				
1	10	000-00-00-00-00	E-01	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z utylizacją	szt	1,000
1	11	KNNR N005-04-04-02-00	E-01	Montaż tablicy elektrycznej TO2-12	szt	1,000
1	12	KNNR N005-02-04-04-09	E-01	Przewód płaski YDYp 5x10 w tynku	metr	50,000
1	20	KNKB 005-03-05-04-11	E-01	Wypust wyl z przeł świecz w.t. DYt świetlówka cegła szkoła	szt	126,000
1	21	KNKB 005-03-05-04-11	E-01	Wypust na wentylator łazienka	szt	11,000
1	30	KNNR N005-05-03-02-00	E-01	Montaż oprawy A	kmpl	16,000
1	40	KNNR N005-05-03-02-00	E-01	Montaż oprawy B	kmpl	30,000
1	50	KNNR N005-05-03-02-00	E-01	Montaż oprawy C	kmpl	10,000
1	51	KNNR N005-05-03-02-00	E-01	Montaż oprawy D	kmpl	42,000
1	52	KNNR N005-05-03-02-00	E-01	Montaż oprawy ewakuacyjnej z piktogramem Led	kmpl	5,000
1	53	KNNR N005-05-03-02-00	E-01	Montaż oprawy E	kmpl	23,000
1	60	KNNR N005-04-06-01-00	E-01	Montaż modułu awaryjnego	szt	6,000
1	70	KNKB 005-03-05-06-01	E-01	Wypust na gniazdo szkoła	szt	84,000
1	80	KNKB 005-09-02-02-00	E-01	Zaprawienie bruzdy o szer 5,0 cm	metr	1955,000
1	90	KNNR N005-12-07-01-00	E-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	1955,000
1	100	KNNR N005-01-11-01-00	E-01	Kanał instalacyjny z PCV szer KI 110x40	metr	20,000
1	101	KNNR N005-01-11-01-00	E-01	Kanał instalacyjny z PCV szer KI 90x40	metr	106,000
1	110	CEN N005-03-08-01-02	E-01	Gniazdo n.t RJ 45 x2 kat 6	szt	16,000
1	120	KNNR N005-02-12-01-20	E-01	Przewód UTP 4x2x0,5 kat 6	metr	1220,000
1	130	KNNR N005-04-06-01-00	E-01	Rozbudowa szafy SD	szt	1,000
1	140	KNNR N005-13-01-01-00	E-01	Sprawdzanie, pomiar i dokumentacja powykonawcza	szt	1,000