E-02

Elewacja zachodnia

1:50

Uwaga:
Dla zwiększenia czytelności rysunku, aby pokazać kolorystykę w odniesieniu tylko do bryły budynku nie uwzględniono wszelkich elementów demontowanych pokazanych na rysunkach Inwentaryzacyjnych. Należy pamiętać o przywróceniu wymienionych elementów na elewację zgodnie z rysunkami stanu pierwotnego, oraz zgodnie z opisem.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do wykonania prac należy potwierdzić kolory z inwestorem przedstawiając próbki według wzornika kolorów systemu NCS. W przypadku zmiany koloru przez inwestora na etapie wykonawstwa nowo wybrana kolorystyka musi spełniać wymagania określone w obowiązującym na terenie inwestycji Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności wymogu dopuszczalnej procentowej domieszki czerni oraz chromatyczności barwy i ilości odcieni danych kolorów.

COPYRIGHTS TO THE PRESENTED PROJECT ARE EXCLUSIVE TO ARCHIPLANETA ŁUKASZ WÓJCICKI AND MAY BE REPRODUCED WITHIN COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS ACT OF 4th FEBRUARY 1994. THE PRESENTED PROJECT CANNOT BE COPIED, MODIFIED, USED OR SHARED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION OF ARCHIPLANETA ŁUKASZ WÓJCICKI.

PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYNIKAJĄ Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994r. PRZEDSTAWIONY PROJEKT NIE MOŻE BYĆ POWIELANY, REDAGOWANY, MODYFIKOWANY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODNEJ AUTORYZACJI OBIEKT ARCHIPLANETA ŁUKASZ WÓJCICKI.

Oznaczenie NCS:

S 1005-R80B	Tynk w kolorze Łączna powierzchnia na elewacji zachodniej: **97,75 m²**
S 1005-R80B - 10% domieszki czerni, 5% chromatyczności barwy	
S 2005-R80B	Tynk w kolorze Łączna powierzchnia na elewacji zachodniej: **228,18 m²**
S 2005-R80B - 20% domieszki czerni, 5% chromatyczności barwy	
S 3005-R80B	Tynk w kolorze Łączna powierzchnia na elewacji zachodniej: **22,63 m²**
S 3005-R80B - 30% domieszki czerni, 5% chromatyczności barwy	

Wymieniana stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym
Obróbki blacharskie w kolorze antracytowym
Wysokość budynku wynosi 12,00 m

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO:
MODERNIZACJA ŚCIAN ELEWACYJNYCH BUDYNKU MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W PŁOCKU PRZY AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 8 ZAWIERAJĄCA DOCIEPLENIE ŚCIAN (TERMOMODERNIZACJA). PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI, WYMIANĘ ELEMENTÓW STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, DOŚWIETLEŃ SCIENNYCH, ORAZ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ODTWORZENIOWE - realizowana w ramach zadania TERMOIZOLACJA BUDYNKU SZKOŁY POLEGAJĄCA NA OCIEPLENIU BUDYNKU I POŁOŻENIU NOWEJ ELEWACJI

INWESTOR:
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY:
Medyczna Szkoła Policealna w Płocku
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8
09-402 Płock

ZAPROJEKTOWANO PRZEZ:
ArchiPlaneta Łukasz Wójcicki
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13/56
09-400 Płock
tel. 535 000 999
e-mail: biuro@archiplaneta.pl

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Województwo:	Mazowieckie
Powiat:	Płock
Gmina:	m. Płock
Miejscowość:	Płock
Jednostka ewid.:	146201_1 M.Płock
Obręb:	Nr 0009 - Wyszogrodzka
Działka nr ewid.:	218/3
Kategoria obiektu:	Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty

FAZA:/PHASE:	Projekt budowlany/Construction project	
BRANŻA:/DISCIPLINE:	Architektura/Architecure	
PROJEKTOWAL:/DESIGNED BY:	PODPIS:/SIGNATURE:	NR UPR. BUD./BUILDING DESIGNER LICENCE NUMBER
MGR INŻ. ŁUKASZ WÓJCICKI		MAZ/0225/PWBKb/15
MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA KRUSZYNA-ASEPKO		Wa-44/99
OPRACOWAL:/PREPARED BY:		
MGR INŻ. MICHAŁ HARAŃSKI		-
		-

RYSUNEK:/DRAWING:	Elewacja zachodnia (frontowa) - projektowana elewacja	
NR:/NO:	A.01	
DATA:/DATE: 15.06.2021	SKALA:/SCALE: 1:50	