

PRZEDMIAR ROBÓT 938-00-002

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY
Obiekt: Pomieszczenia w piwnicy
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Mirosławiec

Inwestor: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
Mirosławiec ul. Zamkowa !) 78-650 Mirosławiec

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 09-06-2016

Ogólna charakterystyka obiektu:

Zgodnie z załącznikiem:

Projekt budowlany-wykonawczy

"Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"

1. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń oraz systemów innych firm i producentów o właściwościach równoważnych niż podane w kosztorysach i projektach.
2. Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z projektem technologicznym producenta.

PRZEDMIAR ROBÓT 938-00-002

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY

Obiekt: Pomieszczenia w piwnicy

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Mirosławiec

Inwestor: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
Mirosławiec ul. Zamkowa !) 78-650 Mirosławiec

PRZEDMIAR 938-00-002

Strona 1

09-06-2016

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych					
1	10	KNNR	N005-04-04-02-00	E-01	Montaż tablicy elektrycznej R ST	szt	1,000
1	40	KNNR	N005-02-05-03-04	E-01	Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach	metr	10,000
1	50	KNNR	N005-05-02-02-01	E-01	Montaż oprawy D1	kmpl	6,000
1	60	KNNR	N005-05-02-02-01	E-01	Montaż oprawy D3	kmpl	3,000
1	70	KNNR	N005-05-02-02-01	E-01	Montaż oprawy C1	kmpl	4,000
1	71	KNNR	N005-05-02-02-01	E-01	Montaż oprawy E1	kmpl	2,000
1	72	KNNR	N005-05-02-02-01	E-01	Montaż oprawy E2	kmpl	3,000
1	80	KNNR	N005-04-06-01-00	E-01	Montaż AW	szt	2,000
1	130	KSNR	S005-04-05-04-10	E-01	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t w szkole cegła	szt	20,000
1	140	KSNR	S005-04-05-06-10	E-01	Wypusty na gniazda 10A wt/nt przewod p/t w szkole cegła	szt	10,000
1	141	KSNR	S005-04-05-06-11	E-01	Wypusty na gniazda 10A/Z wt/nt przewod p/t w szkole cegła	szt	11,000
1	150	KSNR	S005-04-05-01-10	E-01	Podłączenie wentylatorów	szt	1,000
1	151	KNNR	N005-12-07-01-00	E-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	370,000
1	152	KNNR	N005-12-08-02-00	E-01	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	370,000
1	153	KSNR	S005-04-05-03-11	E-01	Wypusty podgrzewacz wody	szt	1,000
1	160		000-00-00-00-00	E-01	Badania pomiary dokumentacja powykonawcza	kmpl	1,000
1	170		000-00-00-00-00	E-01	Demontaż instalacji elektrycznej	kmpl	1,000