
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CKR im. SZKOŁY
PODCHORAŻYCH PIECHOTY W KOMOROWIE - WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ Z HALI WARSZTA-
TOWEJ
ADRES INWESTYCJI : STARE LUBIEJEWO
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR im. SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY W KOMOROWIE
ADRES INWESTORA : 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKI, ul. Klonowa 4 STARE LUBIEJEWO
BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ KOPACZEWSKI
DATA OPRACOWANIA : 05.2012.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2012.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych, obw. siłowych, oświetlenia					
1 Instalacja oświetlenia.					
1	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych do	kpl.		
d.1	0501-02	3x40W (2x36 - hermetyczna)	kpl.	12.0	
		12		RAZEM	12.0
2	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych	kpl.		
d.1	0502-02	2x40W (2x36 - do sufitu)	kpl.	9.0	
		9		RAZEM	9.0
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane	m		
d.1	0209-01	w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	42.0	
		42		RAZEM	42.0
4	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wy-	wyp.		
d.1	0405-04	łącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.	3.0	
		3		RAZEM	3.0
5	KNR-W 5-08	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm	m		
d.1	0115-02	na podłożu innym niż beton	m	28.0	
		28		RAZEM	28.0
2 Instalacja gn. wtyczkowych					
6	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniaz-	wyp.		
d.2	0405-06	do wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z (hermetyczne)	wyp.	12.0	
		12		RAZEM	12.0
7	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniaz-	wyp.		
d.2	0405-06	do trójfazowe 400V	wyp.	3.0	
		3		RAZEM	3.0
8	KSNR 5	Wypusty wykonywane do zasilania i sterowania bramy segmentowej	wyp.		
d.2	0405-06		wyp.	3.0	
		3		RAZEM	3.0
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane	m		
d.2	0206-04	n.t. na podłożu innym niż betonowe	m	22.0	
		22		RAZEM	22.0

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych, obw. siłowych, oświetlenia								
1 Instalacja oświetlenia.								
1	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych do 3x40W (2x36 - hermetyczna)	kpl.				12	
d.1	0501-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.03				
	7302299	-- Materiały -- oprawy świetlówkowe 2x36W MERAK (Plexiform)	szt	1.0				
	7350499	świetlówki 36W	szt	2.0				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							12.0	
2	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W (2x36 - do sufitu)	kpl.				9	
d.1	0502-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.62				
	7302299	-- Materiały -- oprawy świetlówkowe 2x36W TORINO (Plexiform)	szt	1.0				
	7350499	świetlówki 36W	szt	2.0				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2							9.0	
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m				42	
d.1	0209-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.04				
	7951399	-- Materiały -- przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm2	m	1.04				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							42.0	
4	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.				3	
d.1	0405-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	2.6				
	7951399	-- Materiały -- przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm2	m	7.7				
	7510800	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt	1.0				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4							3.0	
5	KNR-W 5-08	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton	m				28	
d.1	0115-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.41				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	7583599	kanal instalacyjny szer. 60mm	szt	1.04				
	7583199	łączniki (różne- kanały PCW)	szt	0.68				
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt	2.7				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 5							28.0	
2 Instalacja gn. wtyczkowych								
6 d.2	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z (hermetyczne)	wyp.				12	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.7				
	7951399	-- Materiały -- przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2	m	8.9				
	7530599	gniazdo wtykowe 2-bieguno- we w.t./n.t.	szt	1.0				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 6							12.0	
7 d.2	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi w szkołach na gniazdo trójfazowe 400V	wyp.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.7				
	7959999	-- Materiały -- przewody kabelkowe YDYżo 5x2,5mm2	m	8.9				
	7530599	Zestaw gniazdo wtykowe 2-biegunowe, 3 biegunowe 32A w.t./n.t.	szt	1.0				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7							3.0	
8 d.2	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane do zasilania i sterowania bramy segmentowej	wyp.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.7				
	7959999	-- Materiały -- przewody kabelkowe YDYżo 5x1,5mm2	m	12.9				
	7530599	Zestaw gniazdo wtykowe 2-biegunowe, 3 biegunowe 32A w.t./n.t.	szt	1.0				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 8							3.0	
9 d.2	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m				22	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.35				
	7959999	-- Materiały -- przewody kabelkowe YDYżo 5x2,5mm2	m	1.04				
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt	2.7				
	1551399	kołki rozporowe 6mm	szt	2.7				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 9					22.0	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	94.7		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena dostawy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	kołki rozporowe 6mm	szt	59.4						
2.	oprawy świetlówkowe 2x36W MERAK (Plexiform)	szt	12.0						
3.	oprawy świetlówkowe 2x36W TORINO (Plexiform)	szt	9.0						
4.	światłówki 36W	szt	42.0						
5.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt	3.0						
6.	gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.	szt	12.0						
7.	Zestaw gniazdo wtykowe 2-biegunowe, 3 biegunowe 32A w.t./n.t.	szt	6.0						
8.	łączniki (różne- kanały PCW)	szt	19.0						
9.	kanał instalacyjny szer. 60mm	szt	29.1						
10.	przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm ²	m	66.8						
11.	przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm ²	m	106.4						
12.	przewody kabelkowe YDYżo 5x2,5mm ²	m	49.5						
13.	przewody kabelkowe YDYżo 5x1,5mm ²	m	38.6						
14.	kołki rozporowe plastikowe	szt	75.6						
15.	kołki rozporowe plastikowe	szt	59.4						
16.	materiały pomocnicze	zł							
RAZEM									

Słownie: