
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe elewacji budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Stare Lubiejewo ul.Klonowa 4 , 07-300 Ostrów Mazowiecka
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie
ADRES INWESTORA : Stare Lubiejewo ul.Klonowa 4 , 07-300 Ostrów Mazowiecka
BRANŻA : Remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Usługi Projektowe Nadzory , Antoni Wardaszko ul. Wilczyńskiego 8 , 07-320 Małkinia Górna
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2013

Poziom cen : 1 kw. 13

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT ELEWACJI			
1	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (13.30*2+4.74*2)*3.80-1.90*2.10-0.80*1.15*3-0.95*1.50*2-1.10*2	m ² m ²	 125.304	
				RAZEM	125.304
2	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (13.30*2+4.74*2)*3.80-1.90*2.10-0.80*1.15*3-0.95*1.50*2-1.10*2	m ² m ²	 125.304	
				RAZEM	125.304
3	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym otwory: -okienne -drzwiowe i naroża 3.80*4+(1.90+2*2.10)+(1.10+2*2.0)+(0.80*2+1.15)*3+(1.50*2+0.80)*2	m m	 42.250	
				RAZEM	42.250
4	KNR 0-17 d.1 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - klej BOLIX UZ (13.30*2+4.74*2)*3.80-1.90*2.10-0.80*1.15*3-0.95*1.50*2-1.10*2	m ² m ²	 125.304	
				RAZEM	125.304
5	KNR 0-17 d.1 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach -klej BOLIX UZ (1.90+2*2.10)*0.15+(1.10+2*2.20)*0.07+(0.80*2+1.15)*0.18*3+(1.50*2+0.80)*2*0.12	m ² m ²	 3.697	
				RAZEM	3.697
6	KNR 0-17 d.1 0926-01	Gruntowanie powierzchni pod tynk silikonowy preparatem gruntującym BOLIX SIG (13.30*2+4.74*2)*3.80-1.90*2.10-0.80*1.15*3-0.95*1.50*2-1.10*2.0+(1.90+2*2.10)*0.15+(1.10+2*2.0)*0.07+(0.80*2+1.15)*0.18*3+(1.50*2+0.80)*2*0.12	m ² m ²	 128.973	
				RAZEM	128.973
7	KNR 0-17 d.1 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykalnej grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych BOLIX SIT 2K (13.30*2+4.74*2)*3.80-1.90*2.10-0.80*1.15*3-0.95*1.50*2-1.10*2.0+(1.90+2*2.10)*0.15+(1.10+2*2.0)*0.07+(0.80*2+1.15)*0.18*3+(1.50*2+0.80)*2*0.12	m ² m ²	 128.973	
				RAZEM	128.973
8	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 4 m (18.90*2+4.74*2)*3.80	m ² m ²	 179.664	
				RAZEM	179.664

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT ELEWACJI				
1 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	125.304		
2 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	125.304		
3 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym otwory: -okienne -drzwiowe i naroża	m	42.250		
4 d.1	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - klej BOLIX UZ	m ²	125.304		
5 d.1	KNR 0-17 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach -klej BOLIX UZ	m ²	3.697		
6 d.1	KNR 0-17 0926-01	Gruntowanie powierzchni pod tynk silikonowy preparatem gruntującym BOLIX SIG	m ²	128.973		
7 d.1	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykalnej grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych BOLIX SIT 2K	m ²	128.973		
8 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 4 m	m ²	179.664		
Razem dział: REMONT ELEWACJI						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: