

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		Wejście do budynku			
d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.300	ha ha	 0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR 2-01 d.1 0126- 010126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek 1226.000	m ² m ²	 1226.000	
				RAZEM	1226.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 306.500	m ³ m ³	 306.500	
				RAZEM	306.500
4	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 264.000	m m	 264.000	
				RAZEM	264.000
5	KNR 2-31 d.1 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - do ponownego użytku i wbudowania. 377.350	m ² m ²	 377.350	
				RAZEM	377.350
6	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem-/przed wejściem do szko- ły/ - przełożenie po- wtórne 52.200	m ² m ²	 52.200	
				RAZEM	52.200
7	KNR 2-01 d.1 0414-01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.0,80 m o szerokości dna 0,25 m - kat. gruntu I-II 45.120	m ³ m ³	 45.120	
				RAZEM	45.120
8	KNR 5- d.1 0311402-02	Usunięcie drzew o średnicy powyżej 24 cm 17.000	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
2		Drogi i chodniki			
9	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 252.000	m m	 252.000	
				RAZEM	252.000
10	KNR 0-11 d.2 0320-04	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gru- bości 60 mm typu 120 na pod- sypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin pias- kiem. Niweleta chodników do ustalenia z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. 286.200	m ² m ²	 286.200	
				RAZEM	286.200
11	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem - opaska wokół budynku 44.000	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
12	KNR 0-11 d.2 0320-01	Opaska wokół budynku z kostki betonowej " POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na pod- sypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnie- niem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki 22.000	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNR 2- d.2 310402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 33.000	m ³ m ³	 33.000	
				RAZEM	33.000
14	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej. Niweleta wysokościowa do uzgodnienia z In- westorem i Inspek- torem Nadzoru 398.000	m m	 398.000	
				RAZEM	398.000
15	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod- łożu gruntowym-warstwa odsą- czająca 25 cm 287.150	m ³ m ³	 287.150	
				RAZEM	287.150
16	KNR 2-23 d.2 0104-01	Podbudowa z destruktu betonowego - warstwa dolna o grubości 20 cm 1235.600	m ² m ²	 1235.600	
				RAZEM	1235.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-11 d.2 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem i wyznaczeniem linii miejsc parkingowych w tym jednego dla niepełnosprawnych kostką o innym kolorze 1169.000	m ² m ²	 1169.000	
				RAZEM	1169.000
18	KNR 2- d.2 110903-03	Rurociągi z rur PCW o śr.zew. 160 mm 281.000	m m	 281.000	
				RAZEM	281.000
19	KNR 9-22 d.2 0301-01	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m 4.000	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2- d.2 311406-05	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 22.000	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
21	KNR 1 d.2 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 200.000	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
3		Przełożenie wodociągu			
22	KNR 9-18 d.3 0101-01	Rurociągi z rur ciśnieniowych typu CFW-GRP o śr. 100 mm + przełożenie hydrantu 1 szt 10.000	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR 2-01 d.3 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 12.000	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 2-01 d.3 0228-01	Zasypanie wykopów spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 10.720	m ³ m ³	 10.720	
				RAZEM	10.720
4		Wyposażenie			
25	analiza indywidualna	Zakup,dostawa i montaż ławek metalowych z siedziskami z PCV - w uzgodnieniu z Inwestorem 10.000	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
26	analiza indywidualna	Zakup ,dostawa i nasadzenia drzewek o obwodzie 10 cm - w uzgodnieniu z Inwestorem 25.000	szt szt	 25.000	
				RAZEM	25.000
27	analiza indywidualna	Zakup,dostawa i mocowanie koszy na śmieci - metalowych 10.000	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
28	analiza indywidualna	Zakup,dostawa i montaż stojaka na rowery 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	analiza indywidualna	Zakup,dostawa i nasadzenia krzewów ozdobnych - w uzgodnieniu z Inwestorem 50.000	szt szt	 50.000	
				RAZEM	50.000
30	kalk. własna	Przestawienie lamp oświetleniowych z trasy chodników i jezdni na tereny zielone 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Przełożenie kanalizacji			
31	KNR-W 2-01 d.5 0310-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m 15.750	m ³ m ³	 15.750	
				RAZEM	15.750
32	KNR 9-20 d.5 0101-03	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm 15.000	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000