
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie utwardzenia terenu ZS CKR w Starym Lubiejewie - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Stare Lubiejewo ul.Klonowa 4 07-300 Ostrów Mazowiecka
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ADRES INWESTORA : Stare Lubiejewo ul.Klonowa 4 07-300 Ostrów Mazowiecka
BRANŻA : Inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Brzostek zam. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Sienkiewicza 6 upr.bud. UAN.VI 7210/495/
84 MAZ 0260/OWOK/04

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2020 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace polegają na wykonaniu utwardzenia placu na terenie warsztatów szkolnych CKR w Starym Lubiejewie kostką betonową grub. 8 cm. wraz z warstwami podbudowy. Zaprojektowano 4 miejsca postojowe. Prace przewidują nasadzenia krzewów i drzew w ilościach przewidzianych w przedmiarze. Niweletę utwardzenia zakłada odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone działki. Przewidziano montaż bramy metalowej dwuskrzydłowej i furtki.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		Zagospodarowanie terenu			
d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.3	ha ha	 0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR 2-01 d.1 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek 13.5+98+222+100	m ² m ²	 433.500	
				RAZEM	433.500
3	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 433.5*0.25	m ³ m ³	 108.375	
				RAZEM	108.375
4	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-31 d.1 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej/ 110	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (20+44+51)*0.30*0.15	m ³ m ³	 5.175	
				RAZEM	5.175
7	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 13	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Niweleta wysokościowa do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru 20+44+51	m m	 115.000	
				RAZEM	115.000
9	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-warstwa odsączająca (110+98+13.5+222) *0.25	m ³ m ³	 110.875	
				RAZEM	110.875
10	KNR 2-23 d.1 0104-01	Podbudowa z destruktu betonowego - warstwa dolna o grubości 20 cm 222+13.5+98	m ² m ²	 333.500	
				RAZEM	333.500
11	KNR 0-11 d.1 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo- piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem Jezdnia w kolorze grafitowym , nawierzchnie postojowe z pasami rozdzielczymi grafitowymi. 333.5	m ² m ²	 333.500	
				RAZEM	333.500
12	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zasuwy wodociągowej 3+1	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 1 d.1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
14	KNP1 1223- d.1 02.01 1223- 02.01	Kopanie dołów o śr. 0.3 m i głębokości 0.3 m pod drzewa i krzewy w glebie kat.III w terenie płaskim 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNP1 1235- d.1 01 1235- 01.01 analogia	Zdjęcie opakowania i posadzenie drzew. 3 graby, 2 śliwy, 5 klonów (obwód pnia na wysokości 1,0m wynosić powinien 15 cm) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNP1 1235- d.1 01 1235- 01.01 analogia	Zdjęcie opakowania i posadzenie krzewów (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem) 30	szt. szt.	 30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Budowa ogrodzenia		RAZEM	30.000
17	KNR-W 2-02 d.2 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 2-23 d.2 0402-02 analogia	Brama o wym. 210x5,50 cm ogrodzenia - dwuskrzydłowa - metalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Słupki z profili zamkniętych 120x120 x 3 mm , ramiaki 40 X80 x 3 mm, pionowe szprosły 20 x 20 x1,5 mm co 10 cm. z detalami architektonicznymi prostymi (wyglądem dowiązać się do istniejącej bramy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 d.2 1808-08	Furtki wysokości 2,0 m; szerokości 1,2 m z w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm, Słupki z profilu zamkniętego 100 x100 x 3 mm , ramiaki z profilu zamkniętego 30 x60 x 3 mm, szprosły z profilu zamkniętego 20 x 20 x 1,5 mm co 10 cm z detalami architektonicznymi prostymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23 d.2 0403-04	Ogrodzenia wewnętrzne płyty placu - na słupkach z profili zamkniętych wypełnione panelami powlekanyymi o wys. do 1,30 m - typowe w kolorze grafitu	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000