
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni asfaltowych w ZS CKR w Starym Lubiejewie - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Stare Lubiejewo ul.Klonowa 4 07-300 Ostrów Mazowiecka
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ADRES INWESTORA : Stare Lubiejewo ul.Klonowa 4 07-300 Ostrów Mazowiecka
BRANŻA : Inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Brzostek zam. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Sienkiewicza 6 upr.bud. UAN.VI 7210/495/
84 MAZ 0260/OWOK/04

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2020 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace polegają na wykonaniu na istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej grub. 4 cm. Szczegółową technologię oraz zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. Przewidziano wykonanie dodatkowo 3 miejsc postojowych na podbudowie dynamicznej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		Remont nawierzchni asfaltowych			
d.1	1 KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa , dróg,	km		
		0.3	km	0.300	
				RAZEM	0.300
d.1	2 KNR 2-01 z.o.2.8.3.	Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół - grunt III-IV kat. 2257*0.005	m ³ m ³	 11.285	
				RAZEM	11.285
d.1	3 KNR 2-31 1004-08	Skropienie nawierzchni drogowej smołą 2257.15	m ² m ²	 2257.150	
				RAZEM	2257.150
d.1	4 KNR 2-31 0314-01 0314-02	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa ścieralna o grubości 4 cm (drogi KR1) 2257.15	m ² m ²	 2257.150	
				RAZEM	2257.150
d.1	5 KNR 13-23 0108-07	Rozbiórka elementów chodnika i dróg - krawężniki 11.7+27.5+30+55+36+26.5+13.5	m m	 200.200	
				RAZEM	200.200
d.1	6 KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 11.7+27.5+30+55+36+26.5+13.5	m m	 200.200	
				RAZEM	200.200
d.1	7 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 200.2*0.2*0.3	m ³ m ³	 12.012	
				RAZEM	12.012
d.1	8 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Niweleta wysokościowa do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru 200.2	m m	 200.200	
				RAZEM	200.200
d.1	9 KNR 19-01 0118-19	Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 200*0.3*0.15	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000
d.1	10 KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 200*0.3*0.15	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000
d.1	11 KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km grunt.kat. III 11.3	m ³ m ³	 11.300	
				RAZEM	11.300
d.1	12 KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
2		Zatoka parkingowa 3 stanowiska			
d.2	13 KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek 16*2.5	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
d.2	14 KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 40*0.25	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
d.2	15 KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-warstwa odsączająca 40 *0.25	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
d.2	16 KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000