

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW (STOŁÓWKI, KLATKI SCHODOWEJ, ŚWIETLICY WRAZ Z MONTAŻEM STO-
LARKI OKIENNEJ W BUDYNKU C - INTERNAT)
ADRES INWESTYCJI : ZS CKR STARE LUBIEJEWO
INWESTOR : ZS STARE LUBIEJEWO
ADRES INWESTORA : STARE LUBIEJEWO
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2020

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m ² 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m ² (2.25*7+0.90*0.90*10+0.80+1.25*12)*0.40	m ² m ²	16.580	
				RAZEM	16.580
3 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² - pakiet trzech szyb i ciepła ramka współczynnik przenikania 1.0 kolor biały okucia obwiedniowe- OKNA ZAKUPI I DOSTARCZY INWESTOR 1.50*0.90*10+1.20*0.90	m ² m ²	14.580	
				RAZEM	14.580
4 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m ² (wszystkie skrzydła rozwierne w tym jedno uchylne, pakiet 3 szyb, ramka ciepła , współczynnik przenikania 1.0 kolor biały, okucia obwiedniowe-OKNA ZAKUPI I DOSTARCZY INWESTOR 1.55*1.25*12	m ² m ²	23.250	
				RAZEM	23.250
5 d.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzydzielnich z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² (wszystkie skrzydła rozwierne w tym jedno uchylne, pakiet trzech szyb, ramka ciepła , kolor biały współczynnik przenikania 1.0), okucia obwiedniowe- OKNA ZAKUPI I DOSTARCZY INWESTOR 1.55*2.25*7	m ² m ²	24.413	
				RAZEM	24.413
6 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia drzwi rozwierno uchylne, pakiet trzech szyb, ramka ciepła, współczynnik przenikania 1.0 kolor biały, okucia obwiedniowe- DRZWI ZAKUPI I DOSTARCZY INWESTOR 0.90*2.40	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
7 d.1	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy-pod parapety zewnętrzne (2.25*7+1.25*12+1.0+0.90*11)*0.30	m ² m ²	12.495	
				RAZEM	12.495
8 d.1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd w cegle dla osadzenia parapetów zewnętrznych pod ościeżnicą (2.25*7+1.25*12+1.0+0.90*11)	m m	41.650	
				RAZEM	41.650
9 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-montaż parapetów zewnętrznych (2.25*7+1.25*12+1.0+0.90*11)*0.40	m ² m ²	16.660	
				RAZEM	16.660
10 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie ościeży zewnętrznych farbą silikonową {(2.25+1.50*2)*7+(1.25+1.50*2)*12+(0.90+2.40*2)+(0.90+1.50*2)*11+(0.90+1.20*2)}*0.30	m ² m ²	41.895	
				RAZEM	41.895
11 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie wewnętrznych farbą silikonową {(2.25+1.50*2)*7+(1.25+1.50*2)*12+(0.90+2.40*2)+(0.90+1.50*2)*11+(0.90+1.20*2)}*0.20	m ² m ²	27.930	
				RAZEM	27.930
12 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-klatka schodowa i w lokalach mieszkalnych 1.0*4+1.20*4+2.25	m m	11.050	
				RAZEM	11.050
13 d.1	KNR-W 4-01 0323-03	Osadzenie podokienników z konglomeratu grub 3 cm do 1.20 m w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14 d.1	KNR-W 4-01 0323-04	Osadzenie podokienników z konglomeratu L= 2.25 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		KLATKA SCHODOWA			
15 d.2	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych zewnętrznych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16 d.2	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych do wejścia głównego 24	szt. szt.	24.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
17	KNR-W 2-02 d.2 1207-04	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej wys. 1.10m przy wejściu głównym do internatu 12.20	m m	12.200	
				RAZEM	12.200
18	KNR-W 4-01 d.2 0812-05	Rozebranie płytek na zaprawie i kleju ze schodów zewnętrznych 1.55*1.30+1.55*(0.29+0.15)*5	m ² m ²	5.425	
				RAZEM	5.425
19	KNR 0-17 d.2 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - schody zewnętrzne 1.55*1.30+1.55*(0.29+0.15)*5+2.70*2*0.25	m ² m ²	6.775	
				RAZEM	6.775
20	NNRNKB d.2 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- gres ryflowany na stopniach schodowych 1.55*1.30+1.55*(0.29+0.15)*5+2.70*2*0.25	m ² m ²	6.775	
				RAZEM	6.775
21	KNR-W 2-02 d.2 1207-04	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej wysokości 1.10 2.70*2	m m	5.400	
				RAZEM	5.400
22	KNR-W 4-01 d.2 1301-08	Wymiana wycieraczki w wejściu do klatki schodowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 d.2 0514-04	Demontaż i ponowny montaż grzejnika co żeliwnego 1	elem. elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*4	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
25	KNR-W 2-15 d.2 0412-04	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach 2.20*0.85+4.50*2.20+5.40*2.20	m ² m ²	23.650	
				RAZEM	23.650
27	KNR-W 4-01 d.2 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm-styk sufitu ze ścianą w celu uzyskania kąta prostego 2.20+2*0.85+4.50*2+2.20+5.40*2	m m	25.900	
				RAZEM	25.900
28	KNR 2-02 d.2 1118-01	Uzupełnienie skutego tynku styku ściany z sufitem klejem wysokoelastycznym (2.20+2*0.85+4.50*2+2.20+5.40*2)*0.30	m ² m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
29	KNR 0-17 d.2 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie-sufity kl. schod. 2.20*0.85+4.50*2.20+5.40*2.20	m ² m ²	23.650	
				RAZEM	23.650
30	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.20*0.85+4.50*2.20+5.40*2.20	m ² m ²	23.650	
				RAZEM	23.650
31	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.650	m ² m ²	23.650	
				RAZEM	23.650
32	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach-ściany 5.40*3.45*2+5.40*2.50+2.20*3.45*2+2.20*2.50+4.30*1.50	m ² m ²	77.890	
				RAZEM	77.890
33	KNR 0-17 d.2 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 5.40*3.45*2+5.40*2.50+2.20*3.45*2+2.20*2.50+4.30*1.50	m ² m ²	77.890	
				RAZEM	77.890
34	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 5.40*3.45*2+5.40*2.50+2.20*3.45*2+2.20*2.50+4.30*1.50	m ² m ²	77.890	
				RAZEM	77.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-02 d.2 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm $5.40*3.45*2+5.40*2.50+2.20*3.45*2+2.20*2.50+4.30*1.50$	m ² m ²	 77.890	
				RAZEM	77.890
36	KNR-W 2-02 d.2 2011-06	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym-boki biegów schodów 8.0*0.30	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
37	KNR-W 2-02 d.2 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 8.0*0.30	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
38	NNRNKB d.2 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew narożnikowych w elementach wypukłych $8.0*2+(0.90+2.0*2)*2+(0.90+1.50*2)*2+(2.40*2+0.90)+(0.90+2.0*2)*2+2.50+5.0$	m m	 56.600	
				RAZEM	56.600
39	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową (np Magnat lub Becers) kolor do uzgodnienia z inwestorem 77.890+2.40	m ² m ²	 80.290	
				RAZEM	80.290
40	KNR-W 4-01 d.2 1208-01 poz. zast.	Dwukrotne lakierowanie pomalowanych tynków ścian lakierem wodnym dekoracyjnym wsp. do R = 1.7 77.890+2.40	m ² m ²	 80.290	
				RAZEM	80.290
41	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 2-02 d.2 1025-03	Ościeżnice regulowane w okleinie drewnopodobnej wzmocnione 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej z okuciami i dwoma zamkami 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR-W 4-01 d.2 1306-01	Demontaż balustrad schodowych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
45	KNR-W 4-01 d.2 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakami $1.30*2.20*3+2.20*1.10+3.50*1.10+1.10*(0.29+0.15)*17$	m ² m ²	 23.078	
				RAZEM	23.078
46	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża $1.30*2.20*3+2.20*1.10+3.50*1.10+1.10*(0.29+0.15)*17$	m ² m ²	 23.078	
				RAZEM	23.078
47	KNR 0-17 d.2 2608-03	gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie $1.30*2.20*3+2.20*1.10+3.50*1.10+1.10*(0.29+0.15)*17$	m ² m ²	 23.078	
				RAZEM	23.078
48	NNRNKB d.2 202 2810-06	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm $1.30*2.20*3+2.20*1.10+3.50*1.10+1.10*(0.29+0.15)*17$	m ² m ²	 23.078	
				RAZEM	23.078
49	KNR-W 2-02 d.2 1207-04	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej z pochwytym wys. 1.10m 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
50	KNR-W 4-01 d.2 0404-01 poz. zast.	Montaż drabiny składanej wraz z budową wejścia na strych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
52	KNR-W 4-03 d.2 0204-05	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem uchwytyami odstępowymi 40	m m	 40.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.000
53	KNR-W 4-03 d.2 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
54	KNR-W 4-03 d.2 0602-05	Wymiana opraw żarowych na LEDOWE	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR-W 4-03 d.2 0502-02	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 2-bieguno- wych do 60 A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		ŚWIETLICA			
56	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10.50*8.0	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
57	KNR-W 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		(10.50+8.0)*2	m	37.000	
				RAZEM	37.000
58	KNR-W 5-08 d.3 0210-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w goto- wych bruzdach na podłożu betonowym	m		
		(10.50+8.0)*2	m	37.000	
				RAZEM	37.000
59	KNR-W 4-03 d.3 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
60	KNR-W 2-02 d.3 2011-06	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na zaprawionych bruza dach	m ²		
		37.0*0.20	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
61	KNR-W 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
62	KNR-W 4-03 d.3 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNR-W 4-03 d.3 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR-W 4-03 d.3 0603-04	Wymiana opraw żarowych na Ledowe 10 WAT	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
65	KNR 0-17 d.3 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie sufitów	m ²		
		10.50*8.0+8.0*2*2*0.50	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
66	KNR 0-17 d.3 2608-03	gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		10.50*8.0+8.0*2*2*0.50	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
67	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		10.50*8.0+8.0*2*2*0.50	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
68	KNR 0-17 d.3 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian	m ²		
		(10.50+8.0)*2*3.0+0.90*2.45*4-(2.20*1.50*6+1.50*2.0)	m ²	97.020	
				RAZEM	97.020
69	KNR 0-17 d.3 2608-03	gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		(10.50+8.0)*2*3.0+0.90*2.45*4-(2.20*1.50*6+1.50*2.0)	m ²	97.020	
				RAZEM	97.020
70	KNR-W 2-02 d.3 1519-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową np. Becers lub Magnat	m ²		
		(10.50+8.0)*2*3.0+0.90*2.45*4-(2.20*1.50*6+1.50*2.0)	m ²	97.020	
				RAZEM	97.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 4-01 d.3 1208-01 poz. zast.	Dwukrotne lakierowanie lakierem wodnym dekoracyjnym tynków ścian wsp. do R =1.7 $(10.50+8.0)*2*3.0+0.90*2.45*4-(2.20*1.50*6+1.50*2.0)$	m ² m ²	 97.020	
				RAZEM	97.020
72	KNR 0-17 d.3 2608-01	oczyszczenie mechaniczne i zmycie ościeży $(2.20+1.50*2)*6*0.20+(1.50+2.0*2)*0.20$	m ² m ²	 7.340	
				RAZEM	7.340
73	KNR 0-17 d.3 2608-03	gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - ościeża $(2.20+1.50*2)*6*0.20+(1.50+2.0*2)*0.20$	m ² m ²	 7.340	
				RAZEM	7.340
74	KNR-W 2-02 d.3 1519-02	Malowanie tynków w wewnętrznych ościeży farbą silikonową np. Magnat lub Becers $(2.20+1.50*2)*6*0.20+(1.50+2.0*2)*0.20$	m ² m ²	 7.340	
				RAZEM	7.340
75	KNR-W 4-01 d.3 1208-01	Dwukrotne lakierowanie lakierem dekoracyjnym wodnym ościeży wsp. do R=1.7 $(2.20+1.50*2)*6*0.20+(1.50+2.0*2)*0.20$	m ² m ²	 7.340	
				RAZEM	7.340
76	KNR-W 4-01 d.3 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
78	KNR-W 4-02 d.3 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejników aluminiowych 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
79	KNR-W 2-15 d.3 0412-04	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z głowicą 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4		PRZEMUROWANIE KOMINÓW			
80	KNR-W 4-01 d.4 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych $0.60*1.20*6+0.60*1.70+1.70*0.60$	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
81	KNR-W 4-01 d.4 0349-01	Rozebranie kominów ponad dachem $0.40*1.0*1.0*6+1.50*0.40*1.0+1.50*0.40*1.30$	m ³ m ³	 3.780	
				RAZEM	3.780
82	KNR-W 4-01 d.4 0310-01	Wymurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej $0.40*1.0*1.0*6+1.50*0.40*1.0+1.50*0.40*1.30$	m ³ m ³	 3.780	
				RAZEM	3.780
83	KNR-W 2-02 d.4 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 6.360	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
84	KNR-W 4-01 d.4 0703-01	Umocowanie siatki metalowej na czapkach kominów 6.360	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
85	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- obróbki kominów na tzw. "wydrę" $(0.40+1.0)*2*6*0.25+(0.40+1.50)*2*2*0.25$	m ² m ²	 6.100	
				RAZEM	6.100
86	KNR 0-17 d.4 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie świetlika dachowego $(3.0+2.20)*2*0.90$	m ² m ²	 9.360	
				RAZEM	9.360
87	KNR 0-17 d.4 2608-03	gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie $(3.0+2.20)*2*0.90$	m ² m ²	 9.360	
				RAZEM	9.360
88	KNR 0-17 d.4 2610-01	Ocieplenie ścian świetlika z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki silikonowej $(3.0+2.20)*2*0.90$	m ² m ²	 9.360	
				RAZEM	9.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- świetlik dachowy na tzw. "wydrę" (3.0+2.20)*2*0.25	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
90	NNRNKB d.4 202 0541-02	Pokrycie świetlika blachą powlekaną 3.20*2.40	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
91	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie pokrycia dachowego z folii 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
92	KNR-W 4-01 d.4 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 1 km 3.760+6.76*0.08+4.0	m ³ m ³	 8.301	
				RAZEM	8.301
93	KNR-W 4-01 d.4 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 5 3.760+6.76*0.08+4.0	m ³ m ³	 8.301	
				RAZEM	8.301
5		WYMIANA DRZWI W PIWNICY			
94	KNR-W 4-01 d.5 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR-W 4-01 d.5 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.92*1.42	m ² m ²	 2.726	
				RAZEM	2.726
96	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą 0.99*1.84	m ² m ²	 1.822	
				RAZEM	1.822
97	KNR-W 2-02 d.5 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z ościeżnicą 1.42*1.92	m ² m ²	 2.726	
				RAZEM	2.726
98	KNR-W 4-01 d.5 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach (0.99+1.84*2+1.42+1.92*2)*0.20	m ² m ²	 1.986	
				RAZEM	1.986