
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal gimnastycznych z korytarzem oraz wykonanie portierni
ADRES INWESTYCJI : ul. Małopolska 11
05-300 Mińsk Mazowiecki
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 5
ADRES INWESTORA : ul. Małopolska 11
05-300 Mińsk Mazowiecki
WYKONAWCA ROBÓT : nieznany
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Waldemar Nagraba
upr. bud. UAN 4224/129/116/87
05-300 Mińsk Mazowiecki Królewiec 18
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2017

SPORZĄDZAJACY PRZEDMIAR :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MALOWANIE DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ			
1 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 23.60*[4.03+5.10] 11.80*0.5*[4.03+5.10]*2 0.37*2.73*8*2 0.25*2.60*8 0.12*1.30*2*7 -2.60*2.73*8	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	215.468 107.734 16.162 5.200 2.184 -56.784	
				RAZEM	289.964
2 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 11.80*23.60*1.10	m ² m ²	306.328	
				RAZEM	306.328
3 d.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m poz.2	m ² m ²	306.328	
				RAZEM	306.328
4 d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m poz.1	m ² m ²	289.964	
				RAZEM	289.964
5 d.1	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 2-02 rozdz 16 pkt. 5.11 z.sz.	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - przesunięcie kolumny ściany 23,60/1,65=14,30 przyjęto 15 przesunięć * 2 =30 11,80/1,65= 7,15 - przyjęt 8 przesunięć minus dwa narożne = 6 *2 = 12 razem do ścian 42 kolumny suffit 11,80*23,60 =278,48/2,72 =102,38 = 103 - 42 przesunięcia minus rusztowania ścian -- 61 przesunięć łącznie 42+61	kol. kol.	103.000	
				RAZEM	103.000
7 d.1	kalkulacja własna	Zabezpieczenie posadzki sali gimnastycznej 11.80*23.60	m ² m ²	278.480	
				RAZEM	278.480
2		MALOWANIE MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ			
8 d.2	kalkulacja własna	Demontaż na czas robót i ponowny montaż drabinek gimnastycznych 0.90*3.00*17	m ² m ²	45.900	
				RAZEM	45.900
9 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 17.60*[3.32+3.85] 10.26*0.5*[3.85+3.32]*2	m ² m ² m ²	126.192 73.564	
				RAZEM	199.756
10 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 10.26*17.60*1.10 [0.60*10.26]*2*1.10	m ² m ² m ²	198.634 13.543	
				RAZEM	212.177
11 d.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m poz.10	m ² m ²	212.177	
				RAZEM	212.177
12 d.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m poz.9	m ² m ²	199.756	
				RAZEM	199.756
13 d.2	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-02 rozdz 16 pkt. 5.11 z.sz.	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - przesunięcie kolumny ściany 17,60/1,65=10,660 przyjęto 11 przesunięć * 2 =22 10,26/1,65= 6,21 - przyjęto 7 przesunięć minus dwa narożne = 5 *2 = 10 razem do ścian 32 kolumny suffit 11,26*17,60 =198,18/2,72 = 72,86 -> 73 przesunięcia minus rusztowania ścian -- 41 przesunięć łącznie 32+41	kol. kol.	 73.000	
				RAZEM	73.000
15 d.2	kalkulacja własna	Zabezpieczenie posadzki sali gimnastycznej 10.26*17.60	m ² m ²	 180.576	
				RAZEM	180.576
3		LAMPERIA KORYTARZA SALI GIMNASTYCZNEJ			
16 d.3	KNR 0-23 0931-02	Lamperie z tynku żywicznego dekoracyjnego 1.85*[1.60+7.30+3.08+2.10+3.15+1.50+8.70] 0.18*{[2.04+1.06]*2+[1.50+1.07]*2*2+[1.60+0.83]*2}	m ² m ² m ²	 50.746 3.841	
				RAZEM	54.587
17 d.3	KNR 0-23 0931-01 ana- logia	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej - warstwy szczepnej na istniejący tynk mozaikowy poz.16	m ² m ²	 54.587	
				RAZEM	54.587
18 d.3	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż krat osłaniających wnęki grzejnikowe w korytarzu sali gimnastycznej [2.04*1.06+1.50*1.07*2+1.60*0.83]	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
19 d.3	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót malarskich lakierowanych desek odbojowych korytarza sali gimnastycznej 1.50+6.76+3.08+3.55+2.23+1.10+1.67+6.07+1.60*4	m m	 32.360	
				RAZEM	32.360
4		PORTIERNIA			
20 d.4	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio- nych [2.70*3.20-0.80*2.00]*2	m ² m ²	 14.080	
				RAZEM	14.080
21 d.4	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 2.70*3.20	m ² m ²	 8.640	
				RAZEM	8.640
22 d.4	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.4	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- rokości do 15 cm 3.20*2+2.70 1.50*2	m m m	 9.100 3.000	
				RAZEM	12.100
24 d.4	KNR 9-17 0109-01	Nadproża prefabrykowane systemu H+H szer 11,50 cm l-1500 mm 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
25 d.4	KNR 9-17 0108-02	Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni gładkiej - ścia- ny o gr. 115 mm [2.70*3.20-0.90*2.00]	m ² m ²	 6.840	
				RAZEM	6.840
26 d.4	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej dla otworów okiennych 1.00*0.90*0.30	m ³ m ³	 0.270	
				RAZEM	0.270
27 d.4	kalkulacja własna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie kątowników stalowych 100x100x8 wraz z połączeniem przez spawanie 1.50*2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.4	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożu otworu 1.50*[0.25+0.15+0.15]	m ² m ²	 0.825	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.825
29	KNR 4-01 d.4 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.28	m ² m ²	0.825	
				RAZEM	0.825
30	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.90*2+1.00*2	m m	3.800	
				RAZEM	3.800
32	KNR 4-01 d.4 0321-03	Dostarczenie i obsadzenie podokiennika z koglomeratu marmurowego gr 3 cm szerokości 50 cm i długości 110 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.4 0322-01	Wsporniki pod parapety 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.20*2.70*2	m ² m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
35	KNR 4-01 d.4 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z istniejącymi ścianami [3.20*4+2.70*2]	m m	18.200	
				RAZEM	18.200
36	KNR-W 2-02 d.4 1039-01	Okna aluminiowe portierni 100x 90cm przesuwne w pionie 1.0*0.90	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
37	KNR-W 2-02 d.4 1040-01 analogia	Drzwi stalowe "90" kompletnie wykończone, profilowane jednoskrzydłowe, skrzydło wypełnione pianką z przeszkleniem w kształcie półkola, 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
38	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.70*2.90	m ² m ²	7.830	
				RAZEM	7.830
39	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.20*[2.90+2.70]*2	m ² m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
40	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 2.90*2.70+0.20*2.60	m ² m ²	8.350	
				RAZEM	8.350
41	KNR 0-12 d.4 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . 2.90*2.70+0.20*2.60	m ² m ²	8.350	
				RAZEM	8.350
42	KNR 0-12 d.4 1119-02 z.sz. 5.3.a	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . 2.70*2+3.10*2-0.90	m m	10.700	
				RAZEM	10.700