

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty rozbiórkowe-budowlane			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków i okładzin wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach.	m ²		
d.1	0701-06	2*[4,40+3,10]*2,10 +2*2*[1,15+0,95]*2,10+2*[1,15+1,05]*2,10+2*0,95*2,10+0,60*2,10+2*[1,05+0,95]*2,10	m ²	72,030	
				RAZEM	72,030
2	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	01 0804-07	5,55*3,10	m ²	17,205	
				RAZEM	17,205
3	KNR 4-01	Skucie podłoża betonu na podłogach wraz z usunięciem z budynku.	m ²		
d.1	0211-03	5,55*3,10	m ²	17,205	
				RAZEM	17,205
4	KNR-W 4-	Wykucie parapetów okiennych cementowych.	m		
d.1	01 0804-08	2*2,48	m	4,960	
				RAZEM	4,960
5	KNR 4-01	Odcięcie piłą diamentową ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z rozebraniem i wyniesieniem gruzu.	m ²		
d.1	0348-03	0,60*3,15+[3,10+2*1,15]*2,10	m ²	13,230	
				RAZEM	13,230
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Demontaż urządzeń i instalacji sanitarnych			
7	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.50 mm	szt.		
d.2	0233-05	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.2	02 0229-07	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 4-	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	02 0142-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
d.2	02 0120-01	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
14	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
d.2	02 0120-02	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm	m		
d.2	02 0120-03	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.2	02 0229-04	2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
17	KNR 4-02	Demontaż czyszczaka żeliwnego 100 mm.	m		
d.2	0230-01	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	01 0338-05	10	m	10,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty Instalacyjne i montażowe urządzeń sanitarnych		RAZEM	10,000
19	KNR-W 2- d.3 15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach.	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR-W 2- d.3 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach.	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNR-W 2- d.3 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-zimna woda.	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
22	KNR-W 2- d.3 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach -ciepła woda rura stabilizowana.	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR 0-35 d.3 0128-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
24	KNR 0-35 d.3 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR-W 2- d.3 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
26	KNR-W 2- d.3 15 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 2- d.3 15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 2-15 d.3 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5,50	m	5,500	
				RAZEM	5,500
30	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 2-15 d.3 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR 2-15 d.3 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 4- d.3 02 0216-01	Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czepalne kątowe 1/2x3/8 o śr.nom. 15 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-15 d.3 0112-05	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
39	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
40	kal.wlasna d.3	Montaż postumentu umywalki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
41	kal.wlasna d.3	Montaż postumentu umywalki prostokątnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Roboty budowlane glazurnicze			
44	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 2*[5,55+3,10]*2,10+2*[1,05+0,95]*2,10+0,95*2,10+2*[1,90+0,90]*2,60	m ²		
			m ²	61,285	
				RAZEM	61,285
45	KNR 4-01 d.4 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z szpachlowaniem po demontażu ścianek.	m		
		28,40	m	28,400	
				RAZEM	28,400
46	KNR-W 2- d.4 02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie gipsowej 2*[5,55+3,10]*3,15-[1,05*3,10]	m ²		
			m ²	51,240	
				RAZEM	51,240
47	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające wykonywane w pomieszczeniach-posadzki. 5,55*3,10+1,90*0,90	m ²		
			m ²	18,915	
				RAZEM	18,915
48	KNR-W 2- d.4 02 0840-05	Uzupełnienie licowania ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej-ściana po wybużeniu murów. 2*[5,55+3,10]*2,10+2*[1,90+0,90]*2,60+1,15*2,10	m ²		
			m ²	53,305	
				RAZEM	53,305
49	NNRNKB d.4 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew narożnych.	m		
		28,40	m	28,400	
				RAZEM	28,400
50	KNR 0-12 d.4 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 33 x 33 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki w I gatunku szklione, antynasiąkliwe, odporne na ścieranie, kolor - do ustalenia z inwestorem. 5,55*3,10+1,90*0,90	m ²		
			m ²	18,915	
				RAZEM	18,915
5		Ścianki kabin i drzwi z płyty impregnowanej.			
51	KNR-W 2- d.5 02 1040-05	Ścianki międzykabinowe z płyty impregnowanej z drzwiami.	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
52	KNR-W 2- d.5 02 1022-01	Drzwi wewnętrzne do pom gospodarczego- jednoskrzydłowe, 0,70*2,00	m ²		
			m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
6		Wymiana instalacji elektrycznej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR-W 4- d.6 03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami 2*5,50+3*2,40+2*4,40	m		
			m	27,000	
				RAZEM	27,000
54	KNR-W 4- d.6 03 0606-03	Wymiana opraw ledowych	kpl.		
		3+1	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
55	KNR-W 4- d.6 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	45453000-7	Malowanie			
56	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
		5,40*2,70+1,50*1,40+1,46*0,90	m ²	17,994	
				RAZEM	17,994
57	KNR-W 4- d.7 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach i sufitach.	m ²		
		5,55*3,10+1,90*0,90	m ²	18,915	
				RAZEM	18,915
58	KNR-W 2- d.7 02 2004-01	Obudowa pionów kan i rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		3*[0,20+0,30+0,20]*3,10+2*[0,15+0,25+0,15]*2,60	m ²	9,370	
				RAZEM	9,370
59	KNR 4-01 d.7 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach i sufitach - kratki lakierowane bez żaluzji	szt.		
		2+1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
60	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor farb do ustalenia z inwestorem.	m ²		
		2*[5,55+3,10]*1,05+5,55*3,10+1,90*0,90	m ²	37,080	
				RAZEM	37,080
61	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8,90+3,50*2+6*1,20	m	23,100	
				RAZEM	23,100
62	KNR 4-01 d.7 0108-09	Podstawienie kontenera celem wywiezienia gruzu z rozbiórek wraz z opłatą za składowanie.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000