

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty rozbiórkowe-budowlane			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków i okładzin wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach.	m ²		
d.1	0701-06	2*[5,55+3,10]*2,10+2*[2*0,95+2*1,98]*2,40+2*[1,07*2,10]+2*0,60*2,10+2*0,60*2,10	m ²	73,992	
				RAZEM	73,992
2	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	01 0804-07	5,55*3,10	m ²	17,205	
				RAZEM	17,205
3	KNR 4-01	Skucie podłoża betonu na podłogach wraz z usunięciem z budynku.	m ²		
d.1	0211-03	5,55*3,10	m ²	17,205	
				RAZEM	17,205
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianek przepierzeń kabin.	m ²		
d.1	0348-03	0,60*2,10+[2,00+2*1,28]*2,10	m ²	10,836	
				RAZEM	10,836
2		Demontaż urządzeń i instalacji sanitarnych			
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.2	0235-01	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.50 mm	szt.		
d.2	0233-05	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.2	02 0229-07	8,40	m	8,400	
				RAZEM	8,400
10	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej.	szt.		
d.2	0132-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 4-	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	02 0142-01	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
d.2	02 0120-01	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
13	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
d.2	02 0120-02	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm	m		
d.2	02 0120-03	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
15	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.2	02 0229-04	1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
16	KNR 4-02	Demontaż czyszczaka żeliwnego 100 mm.	szt.		
d.2	0230-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	01 0338-05	18,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3		Roboty Instalacyjne i montażowe urządzeń sanitarnych			
18	KNR-W 2-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach.	m		
d.3	15 0111-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,80	m	6,800	
				RAZEM	6,800
19	KNR-W 2- d.3 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach.	m		
		9,40	m	9,400	
				RAZEM	9,400
20	KNR-W 2- d.3 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-zimna woda.	m		
		14,50	m	14,500	
				RAZEM	14,500
21	KNR-W 2- d.3 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach -ciepla woda rura stabilizowana.	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR 0-35 d.3 0128-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m		
		22,50	m	22,500	
				RAZEM	22,500
23	KNR 0-35 d.3 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm	m		
		9,40	m	9,400	
				RAZEM	9,400
24	KNR-W 2- d.3 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
25	KNR-W 2- d.3 15 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR-W 2- d.3 15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-15 d.3 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3,40	m	3,400	
				RAZEM	3,400
28	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		7,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
29	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2,60	m	2,600	
				RAZEM	2,600
30	KNR 2-15 d.3 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
31	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
32	KNR 2-15 d.3 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 4- d.3 02 0216-01	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czerpalne kątowe 1/2x3/8 o śr.nom. 15 mm	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
35	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-15 d.3 0112-05	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39	kal.wlasna d.3	Montaż postumentu umywalki	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40	kal.wlasna d.3	Montaż postumentu umywalki prostokątnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
42	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		18,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4		Roboty budowlane glazurnicze			
43	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 2*[5,55+3,10]*2,10+2*[2*0,95+2*1,98]*2,40+2*[1,07*2,10]+2*0,60*2,10	m ²		
			m ²	71,472	
				RAZEM	71,472
44	KNR 4-01 d.4 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z szpachlowaniem po demontażu ścianek.	m		
		3*2,10	m	6,300	
				RAZEM	6,300
45	KNR-W 2- d.4 02 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie gipsowej 2*[5,55+3,10]*3,15-[1,05*3,10]+2*[1,98+0,93]*2,40	m ²		
			m ²	65,208	
				RAZEM	65,208
46	KNR-W 2- d.4 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
		5,55*3,10	m ²	17,205	
				RAZEM	17,205
47	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach-posadzki.	m ²		
		5,55*3,10	m ²	17,205	
				RAZEM	17,205
48	KNR-W 2- d.4 02 0840-05	Uzupełnienie licowania ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej-ściana po wybużeniu murów.	m ²		
		2*[5,55+3,10]*2,10+2*[2*0,95+2*1,98]*2,40+2*[1,07*2,10]+2*0,60*2,10	m ²	71,472	
				RAZEM	71,472
49	NNRNKB d.4 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew narożnych.	m		
		28,40	m	28,400	
				RAZEM	28,400
50	KNR 0-12 d.4 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 33 x 33 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki w I gatunku szkliwione, antynasiąkliwe, odporne na ścieranie, kolor - do ustalenia z inwestorem.	m ²		
		5,55*3,10	m ²	17,205	
				RAZEM	17,205
5		Ścianki kabin i drzwi z płyty impregnowanej.			
51	KNR-W 2- d.5 02 1040-05	Montaż ścianek międzykabinowych z płyty impregnowanej z drzwiami i okuciami.	m ²		
		0,60*2,10+[2,00+2*1,28]*2,10	m ²	10,836	
				RAZEM	10,836
6		Wymiana instalacji elektrycznej			
52	KNR-W 4- d.6 03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami	m		
		2*5,50+3*2,40+2*4,40	m	27,000	
				RAZEM	27,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR-W 4- d.6 03 0606-03	Wymiana opraw ledowych	kpl.		
		3+1	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNR-W 4- d.6 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	45453000-7	Malowanie			
55	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
		5,40*2,70+1,50*1,40+1,46*0,90	m ²	17,994	
				RAZEM	17,994
56	KNR-W 4- d.7 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach.	m ²		
		5,55*3,10	m ²	17,205	
				RAZEM	17,205
57	KNR-W 2- d.7 02 2004-01	Obudowa pionów kan i rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		2*[0,20+0,30+0,20]*3,10+2*[0,15+0,25+0,15]*1,60	m ²	6,100	
				RAZEM	6,100
58	KNR 4-01 d.7 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach i sufitach - kratki lakierowane bez żaluzji	szt.		
		2+1+2	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
59	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor farb do ustalenia z inwestorem.	m ²		
		2*[5,55+3,10]*1,10+5,55*3,10+[1,98*0,93]	m ²	38,076	
				RAZEM	38,076
60	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8,90+3,50*2+6*1,20	m	23,100	
				RAZEM	23,100
61	KNR 4-01 d.7 0108-09	Podstawienie kontenera celem wywiezienia gruzu z rozbiórek wraz z opłatą za składowanie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000