

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty rozbiórkowe-budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków i okładzin wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach. $2*[5,50+3,15]*2,10+2*[2*0,95+2*1,98]*2,40+2*[1,07*2,10]+2*0,60*2,10+2*0,60*2,10$	m ² m ²	73,992	
				RAZEM	73,992
2 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5,55*3,10	m ² m ²	17,205	
				RAZEM	17,205
3 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie podłoża betonu na podłogach wraz z usunięciem z budynku. 5,50*3,15	m ² m ²	17,325	
				RAZEM	17,325
4 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek przepierzeń kabin. 0,60*2,10+[2,00+2*1,28]*2,10	m ² m ²	10,836	
				RAZEM	10,836
2		Demontaż urządzeń i instalacji sanitarnych			
5 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.2	KNR 4-02 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.50 mm 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
9 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej. 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.2	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.2	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm 14,5	m m	14,500	
				RAZEM	14,500
12 d.2	KNR-W 4-01 0338-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12,00	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Roboty Instalacyjne i montażowe urządzeń sanitarnych			

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-zimna woda. 6,50	m m	 6,500	 6,500
				RAZEM	6,500
14 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach -ciepla woda rura stabilizowana. 8,0	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
15 d.3	KNR 0-35 0128-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm 14,00	m m	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
16 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
17 d.3	KNR-W 2-15 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
18 d.3	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
19 d.3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne kątowe 1/2x3/8 o śr.nom. 15 mm 11	szt. szt.	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
20 d.3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
22 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
23 d.3	kal.wlas- na	Montaż postumentu umywalki 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
24 d.3	kal.wlas- na	Montaż szafki pod umywalkę 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
26 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 22,00	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
4		Roboty budowlane glazurnicze			
27 d.4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 2*[5,55+3,10]*2,10+2*[2*0,95+2*1,98]*2,40+2*[1,07*2,10]+2*0,60*2,10	m ² m ²	 71,472	
				RAZEM	71,472
28 d.4	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegiel lub ścianach z szpachlowaniem po demontażu ścianek. 3*2,10	m m	 6,300	
				RAZEM	6,300
29 d.4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 5,55*3,10	m ² m ²	 17,205	
				RAZEM	17,205
30 d.4	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach-posadzki. 5,55*3,10	m ² m ²	 17,205	
				RAZEM	17,205
31 d.4	NNRNKB 202 0841- 01	Przygotowanie powierzchni ścian pod wykładziny poprzez wyrównanie powierzchni zaprawą mieszanki tynkarskiej. 2*[5,55+3,10]*2,10+2*[2*0,95+2*1,98]*2,40+2*[1,07*2,10]+2*0,60*2,10	m ² m ²	 71,472	
				RAZEM	71,472
32 d.4	KNR-W 2-02 0840-05	Uzupełnienie licowania ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej. 2*[5,55+3,10]*2,10+2*[2*0,95+2*1,98]*2,40+2*[1,07*2,10]+2*0,60*2,10	m ² m ²	 71,472	
				RAZEM	71,472
33 d.4	NNRNKB 202 0842- 02	(z.VII) Osadzenie listew narożnych. 28,40	m m	 28,400	
				RAZEM	28,400
34 d.4	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki w I gatunku szklwione, antynaślakiwe, odporne na ścieranie, kolor - do ustalenia z inwestorem. 5,55*3,10	m ² m ²	 17,205	
				RAZEM	17,205
5		Ścianki kabin i drzwi z płyty impregnowanej.			
35 d.5	KNR-W 2-02 1040-05	Montaż ścianek międzykabinowych z płyty impregnowanej z drzwiami i okuciami-z demontażu. 0,60*2,10+[2,00+2*1,28]*2,10	m ² m ²	 10,836	
				RAZEM	10,836
6		Wymiana instalacji elektrycznej			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.6	KNNR 5 1207-03 +KNNR 1208-05	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie oraz zaprawienie zaprawą tynkarską. 2*5,50+3*2,40+2*4,40+2*1,80	m m	 30,600	 30,600
				RAZEM	30,600
37 d.6	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 2*5,50+3*2,40+2*4,40+2*1,80	m m	 30,600	 30,600
				RAZEM	30,600
38 d.6	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw ledowych 2+1	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
39 d.6	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
40 d.6	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	po- miar po- miar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
41 d.6	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następnny pomiar 3	po- miar po- miar	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
7	45453000	Malowanie			
	-7				
42 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg korytarza i okien. 5,40*2,70+1,50*1,40+1,46*0,90+14*2,0	m ² m ²	 45,994	 45,994
				RAZEM	45,994
43 d.7	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby na sufitach. 5,55*3,10	m ² m ²	 17,205	 17,205
				RAZEM	17,205
44 d.7	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach i sufitach - kratki lakierowane bez zaluzji 2+2	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
45 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor farb do ustalenia z inwestorem. 2*[5,55+3,10]*1,10+5,55*3,10+[1,98*0,93]	m ² m ²	 38,076	 38,076
				RAZEM	38,076
46 d.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8,90+3,50*2+6*1,20	m m	 23,100	 23,100
				RAZEM	23,100

L p.	Podsta- wa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 4-01	Podstawienie kontenera celem wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z opłatą za składowanie.	szt		
d.7	0108-09	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000