

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Roboty rozbiórkowe-budowlane i sanitarne			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków i okładzin wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach.	m ²		
d.1	0701-06	2*[5.50+3.10]*2.10+2*2*1.40*2.10 +2*[1.30*2.10]+2*0.60*2.10	m ²	55.860	
				RAZEM	55.860
2	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej z okładzin gresu.	m ²		
d.1	01 0804-07	5.50*3.10	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
3	KNR 4-01	Skucie podłoża betonu na podłogach wraz z usunięciem z budynku.	m ²		
d.1	0211-03	5.50*3.10	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianek przepierzeń kabin.	m ²		
d.1	0348-03	[3.10+2*1.28]*2.10	m ²	11.886	
				RAZEM	11.886
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.50 mm	szt.		
d.1	0233-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej.	szt.		
d.1	0132-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4-	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	02 0142-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	02 0120-01	14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
11	KNR-W 4-	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	01 0338-05	12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-01	Podstawienie kontenera celem wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z opłatą za składowanie.	szt		
d.1	0108-09	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty Instalacyjne i montażowe urządzeń sanitarnych			
13	KNR-W 2-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-zimna woda.	m		
d.2	15 0111-01	6.50	m	6.500	
				RAZEM	6.500
14	KNR-W 2-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach -ciepła woda rura stabilizowana.	m		
d.2	15 0111-01	8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 0-35	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m		
d.2	0128-05	14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.2	15 0116-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
d.2	15 0116-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2- d.2 15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 d.2 0114-01	Zawory czerpalne kątowe 1/2x3/8 o śr.nom. 15 mm 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNR 2-15 d.2 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	kal.własna d.2	Montaż postumentu umywalki 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 22.00	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
3		Roboty budowlane glazurnicze			
26	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome $2*[5.50+3.10]*2.10+2*2*[1.40*2.10+2*[1.30*2.10]+2*0.60*2.10$	m ² m ²	55.860	
				RAZEM	55.860
27	KNR-W 2- d.3 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 5.50*3.10	m ² m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
28	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach-posadzki. 5.50*3.10	m ² m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
29	NNRNKB d.3 202 0841-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod wykładziny poprzez wyrównanie powierzchni zaprawą mieszanki tynkarskiej. $2*[5.50+3.10]*2.10+2*2*[1.40]*2.10+2*[1.30+0.60]*2.10$	m ² m ²	55.860	
				RAZEM	55.860
30	KNR-W 2- d.3 02 0840-05	Uzupełnienie licowania ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wysokoelastycznej. $2*[5.50+3.10]*2.10+2*2*[1.40]*2.10+2*[1.30]*2.10+2*0.60*2.10$	m ² m ²	55.860	
				RAZEM	55.860
31	NNRNKB d.3 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew narożnych. 28.40	m m	28.400	
				RAZEM	28.400
32	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki w I gatunku szkliwione, antynasiąkliwe, odporne na ścieranie, kolor - do ustalenia z inwestorem. 5.50*3.10	m ² m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
4		Ścianki kabin i drzwi z płyty impregnowanej.			
33	KNR-W 2- d.4 02 1040-05	Montaż ścianek międzykabinowych z płyty impregnowanej z drzwiami i okuciami-z demontażu. $[3.10+2*1.28]*2.10$	m ² m ²	11.886	
				RAZEM	11.886
5	45453000-7	Malowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg korytarza i okien. 5.50*3.10+2*2.10*1.15	m ²		
			m ²	21.880	
				RAZEM	21.880
35	KNR-W 4- d.5 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby na sufitach i ściany powyżej okładzin. 5.50*3.10+2*[5.50+3.10+1.30+1.40+0.60]*1.05	m ²		
			m ²	42.040	
				RAZEM	42.040
36	KNR 4-01 d.5 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach- kratki lakierowane bez żaluzji 2+2	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor farb do ustalenia z inwestorem. 5.50*3.10+2*[5.50+3.10+1.30+1.40+0.60]*1.05	m ²		
			m ²	42.040	
				RAZEM	42.040
38	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 3.50*2+6*1.20	m		
			m	14.200	
				RAZEM	14.200