


SEGMENT NR 4



UWAGI:

1. Usunąć warstwy starego pokrycia.
2. Zamontować listwy montażowe na wspornikach wkręcanych w kołki rozporowe do istniejącego stropu.
3. Między listwami rozłożyć 2 warstwę wełny mineralnej jako termoizolację.
4. Między listwami a stropem rozłożyć 1 warstwę wełny mineralnej jako termoizolację.
5. Wykonać pełne deskowanie.
6. Blache falista przymocować na wkrety samowierzące (blachowkřetry)
7. Kominę zabezpieczyć wykonując czapy kominowe oraz obić scianki komina blachą trapezową T-8 na stelażu.
8. Okucia i obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

	Biuro Usług Inżynierskich KIER-BUD COMPLEX inż. Jacek Kierpeka Majdan Sieniawski 398B, 37-534 Adamówka		Nr rysunku: A-6 Data: Luty 2023	Skala: 1:100
Nazwa i adres obiektu:	Modernizacja dachu Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie dz. nr ewid. 1181/1 1181/2 Hrubieszów - Śródmieście			
Inwestor:	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamowska 16A, 22-500 Hrubieszów			
Temat:	Rzut polaci dachowej - Segment nr 5	Stadium: Projekt Budowlany	Branża: Architektura	
Projektant:	inż. Zygmunt Motyka upr. nr 409/68 oraz upr. nr WBPP/ZNB/IUN/79/3:17/52/SZ		Podpis:	
Asystent:	inż. Jacek Kierpeka ---		Podpis:	