

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek Mała Sala Gimnastyczna Bud C			
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - miejscowe rozbiórka papy oraz likwidacja pęcherzy $17,73 \times 36,62 = 649,27 \times 10\% = 64,93$ 64,93	m ²		
			m ²	64.930	
2	KNR-W 4-03 d.1 0706-02	Demontaż instalacji ogromowej przed wykonaniem nowego pokrycia z papy oraz powtórny jego montaż po wykonaniu pokrycia Krotność = 2 72	m	RAZEM	64.930
			m	72.000	
3	KNR-W 4-01 d.1 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² 24	szt.	RAZEM	72.000
			szt.	24.000	
4	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża- opierzenia ogniomury, kominy, pokrycia dachowe 640.12	m ²	RAZEM	24.000
			m ²	640.120	
5	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie Papa SBS gr 5,2 do - 20 stopni poliestr 250g/m ² 640.12	m ²	RAZEM	640.120
			m ²	640.120	
6	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 8.5	mb ob- wodu mb ob- wodu	RAZEM	640.120
				8.500	
7	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 72.02	mb	RAZEM	8.500
			mb	72.020	
8	KNR 0-17 d.1 2609-08	Montaż listew zabezpieczających papę przy obróbkach 72.02	m	RAZEM	72.020
			m	72.020	
9	KNR 2-02 d.1 1215-03	Wykonanie osłony przeciwdeszczowej na kominie wentylacyjnym blasznym 3	szt.	RAZEM	72.020
			szt.	3.000	
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywóz papy z rozbiórki 0.58	m ³	RAZEM	3.000
			m ³	0.580	
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 7 0.78	m ³	RAZEM	0.580
			m ³	0.780	
12	d.1	Utylizacja papy 0.78	m ³	RAZEM	0.780
			m ³	0.780	
				RAZEM	0.780

Mieczysław Miśnik
 Uprawnienia do projektowania,
 kierowania i nadzorowania robót
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Upr. Nr 0488046 039 039, Nr ewid. POWR POM/BO/3241/01
 Upr. geodezyjne M-25110, A.K., M-34111/A.K., M-33111/A.K.
 Upr. energetyczne eksploatacji i dozoru
 urządzeń, instalacji i sieci Gwarant 1 A.8