

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Budynek szkolny
Rodzaj robót	Wymiana stolarki drzwiowej
Lokalizacja	ul.Gagarina 36
	87-100 Toruń
Zamawiający	Szkoła Podstawowa nr 11
Inwestor	Gmina Miasta Toruń

Przedmiar

Budynek szkolny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	7
2	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe metalowe malowane proszkowo stałe szer. 30 cm. Kolor antracyt	szt	3
		90 3	szt	1
		80 1	szt	1
		razem	szt	4
3	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe metalowe malowane proszkowo stałe szer. 16 cm.Kolor antracyt	szt	1
		90 1	szt	1
		80 1	szt	1
		70 1	szt	1
		razem	szt	3
4	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi wewnętrznych . Fabrycznie wykończonych. Klamki ze stali nierdzewnej zamek patentowy z wkładką. Dla drzwi WC tuleje. Kolor jasnoszary	m2	6,56
		90 4*0,8*2,05	m2	3,28
		80 2*0,8*2,05	m2	1,435
		70 1*0,7*2,05	m2	11,275
		razem	m2	11,275
5	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie otworu pod montaż drzwi. Poszerzenie wykucie w murze.	szt	7
6	Kalkulacja indywidualna	Obróbka drzwi uzupełnienie tynków Odtworzenie gładzi oraz tynków mozaikowych	szt	7
7	Kalkulacja indywidualna	Wywóz odpadów	kpl	1

Budynek szkolny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 7 szt Robocizna Robotnicy gr.I Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g	1,16	8,12	0,00	0,00		
2	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe metalowe malowane proszkowo stałe szer. 30 cm. Kolor antracyt 4 szt Robocizna Malarze gr.II Murarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Ościeżnice metalowe 30 Rozcieńczalnik Papier ścierny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g r-g r-g szt dm3 m2 % m-g m-g	0,34 0,79 0,12 1 0,023 0,03 1.5 0,03 0,02	1,36 3,16 0,48 4 0,092 0,12 0,12 0,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe metalowe malowane proszkowo stałe szer. 16 cm. Kolor antracyt 3 szt Robocizna Malarze gr.II Murarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Ościeżnice metalowe 16 Rozcieńczalnik Papier ścierny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g r-g r-g szt dm3 m2 % m-g m-g	0,34 0,79 0,12 1 0,023 0,03 1.5 0,03 0,02	1,02 2,37 0,36 3 0,069 0,09 0,09 0,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi wewnętrznych . Fabrycznie wykończonych. Klamki ze stali nierdzewnej zamek patentowy z wkładką. Dla drzwi WC tuleje. Kolor jasnoszary 11,275 m2 Robocizna Monterzy gr.II Materiały Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne HPL 07mm . Wypełnienie płyta otworowa Kotwy Zamek z wkładką patentową + klamka INOX Pianka poliuretanowa Silikon Gips budowlany szpachlowy Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	r-g szt szt szt dm3 dm3 kg kg	3,77 5,28 7 0,33 0,06 2,42 4,36	42,507 59,532 7 3,721 0,677 27,286 49,159	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Kosztorys

Budynek szkolny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,564	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,677	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
5	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie otworu pod montaż drzwi. Poszerzenie wykucie w murze.							
		7 szt							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
6	Kalkulacja indywidualna	Obróbka drzwi uzupełnienie tynków Odtworzenie gładzi oraz tynków mozaikowych							
		7 szt							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
7	Kalkulacja indywidualna	Wywóz odpadów							
		1 kpl							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	