

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: zero PLN	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Budynek Gagarina 36
Rodzaj robót	Remont gabinetu
Kod CPV	45442100-8 - Roboty malarskie
Lokalizacja	ul. Gagarina 36 87-100 Toruń
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu

Kosztorys

Budynek Gagarina 36

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1. HOLL							
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 16,958 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Folia polietylenowa Materiały pomocnicze	 r-g m2 %	 0,057 0,357 2	 0,967 6,054 2	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
2	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 46,878 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogazzone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	 r-g kg t m3 %	 0,092 0,022 0,00088 0,001 2	 4,313 1,031 0,041 0,047 2	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
3	KNNR-W 3 1005/01	Ługowanie farby olejnej ze ścian 28,16 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Soda Wapno gaszone (ciasto wapienne) Materiały pomocnicze	 r-g kg m3 %	 0,376 0,1 0,0003 2	 10,588 2,816 0,008 2	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
4	KNR 9-03 0305/03	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, gipsowe lekkie ,drobna naprawa ścian. Przyjęto 15% powierzchni tynków Dopłata 0,15x 75,038 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy lekki Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	 r-g kg m3 % m-g m-g	 0,07845 1,89 0,00135 1.5 0,00453 0,00294	 5,887 141,822 0,101 2 0,34 0,221	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
5	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2 szt. Robocizna Robocizna razem	 r-g	 0,555	 1,11	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00
		Razem pozycja	0,00						

Kosztorys

Budynek Gagarina 36

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa	0,00						
6	KNR 5-08 0511/04	Montaż z podłączeniem przelotowym na gotowym podłożu opraw światłowodowych zawieszanych LED							
		2 szt							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,59	1,18	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy LED	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
7	KNR-W 2-02 2004/09	Obudowa jednowarstwowa 100-01 - zabudowa ściagu stalowego do wysokości 1,60 m							
		8,944 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	2,5	22,36	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,05	9,391	0,00		0,00	
		Kształtowniki stalowe profil U	m	0,76	6,797	0,00		0,00	
		Kształtowniki stalowe profil C	m	2,05	18,335	0,00		0,00	
		Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	36,313	0,00		0,00	
		Blachowkręty	szt	13,88	124,143	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,32	11,806	0,00		0,00	
		Taśma	mb	2,264	20,249	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,00086	0,008	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,268	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0175	0,157	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
8	NNRKNB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT							
		75,038 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	6,003	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	16,508	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,015	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,023	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
9	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach i sufitach							
		75,038 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,509	38,194	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	187,595	0,00		0,00	
		Gips tynkarski	t	0,0015	0,113	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0027	0,203	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Kosztorys

Budynek Gagarina 36

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0029	0,218	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0043	0,323	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
10	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem							
		46,878 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1756	8,232	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa	dm3	0,276	12,938	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,014	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
11	KNR 2-02 1503/06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania							
		28,16 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,3281	9,239	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,149	4,196	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,111	3,126	0,00		0,00	
		Grunt pokostowy	dm3	0,16	4,506	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0599	1,687	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0007	0,02	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
12	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
		16,958 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,18	3,052	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
13	KNR K-04 0501/04	Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym GRUNTOLIT-W							
		16,958 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,05	0,848	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	0,25	4,24	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
14	KNR K-04 0501/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun BW o grubości 5mm w pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2							
		16,958 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,12	2,035	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztorys

Budynek Gagarina 36

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Masa samopoziomująca RENOGRUNT-BW	kg	7,61	129,05	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,002	0,034	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,17	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,17	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
15	KNR-W 2-02 0609/05	Ułożenie podkładu wyrównującego pod panele							
		16,958 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,126	2,137	0,00	0,00		
		Materiały							
		Podkład wyrównujący pod panele	m2	1,03	17,467	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,007	0,119	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,006	0,102	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
16	KNNR 2 1205/09	Posadzki z paneli podłogowych klasa AC5 gr. 8mm							
		16,958 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,96	16,28	0,00	0,00		
		Materiały							
		Panele podłogowe klasa AC5	m2	1,1	18,654	0,00		0,00	
		Listwy przypodłogowe poliuretanowe	m	1,7	28,829	0,00		0,00	
		Narożniki i zakończenia	szt	1,01	17,128	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,014	0,237	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
17	KNR 4-03 1116/03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego							
		15 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,063	0,945	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
18	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A							
		4 szt							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1785	0,714	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
19	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym							
		12 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0798	0,958	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						

Kosztorys

Budynek Gagarina 36

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa	0,00						
20	KNNR 5-1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 12 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0315	0,378	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
21	KNR 5-080209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu innym niż betonowe 15 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0431	0,647	0,00	0,00		
		Materiały							
		Przewód miedziany 3x2,5mm ²	m	1,04	15,6	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
22	KNR 5-080303/03	Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek 3-wyłotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm ² 4 szt							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,3015	1,206	0,00	0,00		
		Materiały							
		Puszki	szt	1,02	4,08	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
23	KNR 5-080309/03	Montaż gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach 4 szt							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1786	0,714	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gniazda podtynkowe	szt	1,02	4,08	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
24	KNR 5-080307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1576	0,158	0,00	0,00		
		Materiały							
		Przycisk instalacyjny	szt	1,02	1,02	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
25	KNR 4-010322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 2 szt							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,68	1,36	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	1	2	0,00		0,00	

Kosztorys

Budynek Gagarina 36

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Woda	m3	0,002	0,004	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
26	KNR 4-01 0205/01	Wymiana podokienników o szerokości do 30cm - podokiennik z konglomeratu							
		2,6 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	3,21	8,346	0,00	0,00		
		Materiały							
		Podokiennik z konglomeratu	l-m	1	2,6	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	10				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny	m-g	0,39	1,014	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
27	KNR 2-02s 2103/01	Półka nad zabudowę ściągę stalowego szer 12 cm							
		5,85 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	1,19	6,962	0,00	0,00		
		Materiały							
		Półka drewniana lakierowana	m	1,02	5,967	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg szybowy	m-g	0,23	1,346	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: HOLL							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓŁEM							
		Koszty bezpośrednie					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0,00	
		Ogółem kosztorys						0,00	