
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie korzytarzy pierwszego piętra w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie
ADRES INWESTYCJI : Polichna Druga 26, 23-225 Szastarka
INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie
ADRES INWESTORA : Polichna Druga 26, 23-225 Szastarka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Michno
DATA OPRACOWANIA : 2019-04-29

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <korytarz sufit>(2,81*2,23+0,87*1,48+4,16*2,34+4,35*2,43+26,88*2,36+1,4*2,4) <korytarz ściany>(2,81+2,23)*2*3,04-(0,95*2,07)-(1,48*2,14)+0,87*2*2,14+(4,16*2+2,34)*3,04-(1,48*2,14)+(4,35+1,99+2,43)*3,04+(26,88*2+2,36)*3,04+(4,30*2,90)+(1,4*2*3,04)-(0,95*2,06)+(2,20+1,8)*3,95+(1,2*2)*3,6+(16,44+2,71)*2*3,10-(1,80*3,10)-(1,10*2,11*5)+(2,20*2+1,80)*3,95+(1,20*2)*3,6+(16,44+2,71)*2*3,1-(1,8*3,1)-(1,1*2,11*5) <gabinet dyrektora sufit>2,95*2,80+3,85*2,80 <gabinet dyrektora ściany>77,43	m ² m ² m ² m ² m ²	 94,656 535,423 19,040 77,430	 726,549
				RAZEM	726,549
2	KNR 4-01 0917-09	Demontaż drewnianych narożników na wysokości 1,40 m 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <korytarz sufit>(2,81*2,23+0,87*1,48+4,16*2,34+4,35*2,43+26,88*2,36+1,4*2,4) <gabinet dyrektora sufit>19,04	m ² m ² m ²	 94,656 19,040	 113,696
				RAZEM	113,696
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe <korytarz ściany>(2,81+2,23)*2*3,04-(0,95*2,07)-(1,48*2,14)+0,87*2*2,14+(4,16*2+2,34)*3,04-(1,48*2,14)+(4,35+1,99+2,43)*3,04+(26,88*2+2,36)*3,04+(4,30*2,90)+(1,4*2*3,04)-(0,95*2,06)+(2,20+1,8)*3,95+(1,2*2)*3,6+(16,44+2,71)*2*3,10-(1,80*3,10)-(1,10*2,11*5)+(2,20*2+1,80)*3,95+(1,20*2)*3,6+(16,44+2,71)*2*3,1-(1,8*3,1)-(1,1*2,11*5) <gabinet dyrektora ściany>77,43	m ² m ² m ²	 535,423 77,430	 612,853
				RAZEM	612,853
5	KNR 2-02 2009-04	Gładzie dwuwarstwowe z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.3	m ² m ²	 113,696	 113,696
				RAZEM	113,696
6	KNR 2-02 2009-02	Gładzie dwuwarstwowe z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.4	m ² m ²	 612,853	 612,853
				RAZEM	612,853
7	KNR 2-02 2601-08	Ochrona narożników wypukłych <okna> 9*(1,45+1,94*2)+(1,30+1,82*2)+12*(0,93+1,71*2) <drzwi> 13*(1,20+2,00*2) <wnęki> (1,44+2,00*2)+(1,45+2,78*2)+(1,44+2,84*2) <narożniki główne> 4*3,00 <narożnik> 3,11	m m m m m m	 105,110 67,600 19,570 12,000 3,110	 207,390
				RAZEM	207,390
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.3	m ² m ²	 113,696	 113,696
				RAZEM	113,696
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.4	m ² m ²	 612,853	 612,853
				RAZEM	612,853
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.1	m ² m ²	 726,549	 726,549
				RAZEM	726,549
11	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ścian do wysokości lamperii - 1,40 m <korytarz>(2,81+2,23)*2*1,40-(0,95*1,40)-(1,48*1,40)+0,87*2*1,4+(4,16*2+2,34)*1,40-(1,48*1,40)+(4,35+1,99+2,43)*1,4+(26,88*2+2,36)*1,4-(4,30*1,4)+(1,4*2*1,4)-(0,95*1,4)	m ² m ²	 113,414	 113,414
				RAZEM	113,414
12	KNNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm farbą olejną (2,10+0,80*2)*6+(2,45*4+0,6*2+0,6*2)+(1,13+1,73)	m m	 37,260	 37,260
				RAZEM	37,260

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych jednokrotnie - naczynie wzbiornicze (0,5*0,6*2+0,5*0,5)	m ²		
			m ²	0,850	
				RAZEM	0,850