

15. Oczyszczenie i zagruntowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach objętych opracowaniem.
16. Malowanie ścian farbami zmywalnymi posiadającymi atest PZH — kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
17. Montaż kabin z płyty laminowanej w toalecie.
18. Skucie tynku na murku oporowym znajdującym się przy zewnętrznej pochylni prowadzącej do wejścia do budynku.
19. Usunięcie oraz utylizacja płotu oraz furtki na odcinku długości pochylni i schodów prowadzących do wejścia do budynku.
20. Wyrównanie powierzchni murku oporowego i wykonanie tynku cienkowarstwowego na murku oporowym znajdującym się przy zewnętrznej pochylni oraz schodów prowadzących do wejścia do budynku.
21. Wykonanie opierzenia na murku z blachy tytan cynk, na płycie OSB
22. Montaż nowego płotu oraz furtki na odcinku długości pochylni oraz schodów prowadzących do wejścia do budynku.
23. Oczyszczenie oraz malowanie poręczy.

1.1.2. Branża sanitarna.

1. Demontaż części instalacji sanitarnej kanalizacyjnej.
2. Zmiana podejść kanalizacyjnych oraz podejść wody dostosowanych do nowego układu aranżacji pomieszczeń toalety, toalety dla niepełnosprawnych oraz kuchni.
3. Montaż nowych umywalek, misek ustępowych, armatury, brodzika, dostosowanych dla dzieci - standard nie gorszy niż w załączonym do zapytania zdjęciu
4. Wykonanie wentylacji mechanicznej toalety oraz toalety dla niepełnosprawnych.

1.1.3. Branża elektryczna.

1. Usunięcie istniejących przewodów oraz gniazd.
2. Wykonanie nowych tras kablowych znajdujących się w przestrzeni sufitu podwieszanego, ścian
3. Wykucie bruzd dla przewodów w ścianach oraz zaklejenie bruzd po ułożeniu przewodów.
4. Ułożenie nowych przewodów miedzianych.
5. Wykonanie podłączenia wentylatorów toalety oraz toalety dla niepełnosprawnych. Podłączenie wykonać w taki sposób, aby przy zapalaniu światła w wymienionych pomieszczeniach, załączały się także wentylatory mechaniczne.
6. Wykonanie przyłącza zmywarki w kuchni.
7. Montaż gniazd oraz włączników.
8. Montaż plafonów LED w suficie podwieszonym typu OWA.
9. Montaż rozdzielnic.
10. Wykonanie pomiarów.

2. Wykonawca, którego oferta zawiera braki - nie będzie dalej rozpatrywana.