

Nazwa: Przedszkole przebudowa części wschodniej - Etap I
Miejscowość: Pobiedziska, ul. Różana

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA (POMIESZCZENIA)

L.p. Zakres prac	Ilość	Cena [zł]
1 Wykonanie okna w toalecie	1 kpl.	
2 Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy toaletami	2m2	
3 Robiórka ścian działowych z płyt pilśniowych na stelażu drewnianym wraz z utylizacją materiału	28,5m2	
4 Wykonanie nowych ścian z płyty g-kgr. 12 cm, wypełnienie z wełny mineralnej	33,20m2	
5 Zabudowa ściany z płyty g-k na stelażu stalowym w toalecie, w kuchni nad oknem oraz zabudowa wodomierzy	10,90m2	
6 Usunięcie płytek wraz z utylizacją	42,44m2	
7 Usunięcie płytek na posadzce wraz z utylizacją	35,00m2	
8 Wykonanie wylewki pod płytki na posadzce	42,42m2	
9 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami	7 szt.	
10 Poszerzenie otworów w pomieszczeniu wiatrołapu oraz w toalecie dla niepełnosprawnych	3 szt.	
11 Domurowanie części ścian przy ościeżach drzwiowych hall/sala lekcyjna, hall/toaleta dla niepełnosprawnych	2 szt.	
12 Ułożenie płytek na ścianach wraz z przygotowaniem podłoża	47,61m2	
13 Ułożenie płytek na podłodze wraz z przygotowaniem podłoża	35,00m2	
14 Montaż luster	3szt.	
15 Montaż drzwi plynowe wraz z regulacją oraz obróbką ościeży	7 szt.	
16 Montaż pochwytów w toalecie dla niepełnosprawnych	4 szt.	
17 Malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża	115,46m2	
18 Montaż sufitu OWA	35,00m2	
19 Montaż kabin w toalecie	1kpl.	
Łączna wartość robót		

BRANŻA SANITARNA

L.p. Zakres prac	Ilość	Cena [zł]
1 Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej CWU, kanalizacja	1 kpl.	
2 Montaż instalacji wody z rur PP (10 punktów)	58 m	
3 Montaż wentylacji	3 m	
4 Montaż kształtek CU	54 szt.	
5 Montaż zestawów umywalkowych	2 szt.	
6 Montaż miski prysznicowej wraz z syfonem	1 szt.	
7 Montaż baterii prysznicowych	1 szt.	
8 Montaż baterii zlewozmywakowej	1 szt.	
9 Montaż otuliny rur CO i CWU	58 m	
10 Montaż zaworów odcinających do armatury	9 szt.	
11 Montaż baterii umywalkowych, klikaków, syfonów	2 szt.	
12 Montaż instalacji kanalizacji (8 punktów)	29 m	
13 Montaż grzejników (2 punkty)	2 szt.	
14 Montaż zaworów termo plus powrotne	2 szt.	
15 Montaż zestawów WC	2 szt.	
16 Montaż WC dla niepełnosprawnych	1 szt.	
17 Montaż zestawu umywalkowego dla niepełnosprawnych	1 szt.	
Montaż baterii dla niepełnosprawnych	1 szt.	
Łączna wartość robót		

BRANŻA ELEKTRYCZNA

L.p. Zakres prac	Ilość	Cena [zł]
1 Demontaż istniejących przewodów oraz gniazd	1 kpl.	
2 Wykonanie nowych tras kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w ścianach g-k	1 kpl.	
3 Wykucie bruzd dla przewodów w ścianach, a następnie zaklejenie	10 m	
4 Ułożenie nowych przewodów miedzianych	1 kpl.	
5 Montaż oraz podłączenie przewodów do wentylatorów	2 szt.	
6 Wykonanie przyłącza zmywarki w kuchni	1 szt.	
7 Montaż gniazd oraz wyłączników	14szt.	
8 Montaż plafonów LED w suficie podwieszonym	12szt.	
9 Montaż rozdzielnic	1 szt.	
10 Wykonanie pomiarów	1 kpl.	
Łączna wartość robót		