

PP.230.2.2020
Przedszkole „Wesołe Skrzaty”
w Pobiedziskach
ul. Różana 4, 62-010 Pobiedziska
tel. 0-61 8177 962, 509 847 303
e-mail: przedszkolaki@wp.pl
www.przedszkolepobiedziska.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE Tarasy

W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach prosi o złożenie oferty cenowej na wymienione prace, zgodnie z opisem zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Wg specyfikacji (załącznik nr. 1)

2. Wykonawca, którego oferta zawiera braki - nie będzie dalej rozpatrywana.

3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót po podpisaniu umowy, a odbiór prac odbędzie się najpóźniej do:

I etap – Taras przy sali III/IV gotowy w całości oraz pozostałe tarasy gotowe do założenia płytek – do dnia 25.08.2020

II etap – założenie płytek oraz całkowite wykończenie pozostałych tarasów – do dnia 15.09.2020

Po II etapie odbędzie się protokolarny odbiór robót.

4. Oferent dostarczy gwarancje, atesty i certyfikaty producenta na przedmiot oferty zgodnie z umową.

5. W wycenie należy przewidzieć inne prace nie przewidziane, związane z realizacją zadania, a które obecnie nie wynikają z zakresu zadania ,a mogą się pojawić podczas realizacji zadania. Dopuszcza się także doraźne zmiany wyposażenia w uzgodnieniu z inwestorem.

6.W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zaleca się wcześniejszą wizytę Wykonawcy w celu zapoznania się z pomieszczeniami wskazanymi do remontu.

7. Dopuszcza się, po uzgodnieniu z zamawiającym, drobne zmiany dotyczące materiałów oraz ich parametrów. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, towary składane lub bardziej skomplikowane winny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

8. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów, łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, złożeniem na koszt i ryzyko własne, w godzinach i dniach wskazanych przez zamawiającego.

9. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń :

- wypełniony i podpisany kosztorys – załącznik 2
- oświadczenia stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

Cena - 100% - wybór najniższej oferty

11. Płatność za wykonane roboty nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

12. Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach; ul. Różana 4, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „tarasy” do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10.00.



Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podst. art. 4 ust. 8 w/w ustawy.

Załączniki: -

- 1) Specyfikacja przedmiotu zamówienia (załącznik 1)
- 2) Kosztorys (załącznik 2)
- 3) Przedmiar (załącznik 3)
- 4) Wzór umowy (załącznik 4)

Osoba do kontaktu :
p. Aleksandra Burzyńska
tel. 61 8177 962

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach
mgr Jolanta Łakomska

.....
Podpis oraz pieczęć zamawiającego

NAPRAWA TRZECH TARASÓW W PRZEDSZKOLU WESOŁE SKRZATY W POBIEDZISKACH PRZY UL. RÓŻANEJ 4

NAZWA: Naprawa trzech tarasów w Przedszkolu Wesołe Skrzaty w
Pobiedziskach przy ul. Różanej

BRANŻA: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

LOKALIZACJA: Pobiedziska, działka nr 5, obręb Pobiedziska, ul. Różana

INWESTOR: Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska
działająca przez jednostkę
Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Walkowiak

Lipiec 2020



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Inwestor

Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska
działająca przez jednostkę Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach, ul. Różana 4

1.2. Lokalizacja projektowanej inwestycji:

Pobiedziska, działka nr 5, obręb Pobiedziska, ul. Różana 4

1.3. Forma architektoniczna i program funkcjonalny

Naprawa trzech tarasów w Przedszkolu Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4.

Naprawa obejmuje:

1. Zerwanie posadzki z płytek ceramicznych

- Dotyczy 1 taras o wymiarach 1,68*6,25.

2. Skucie mechaniczne posadzki betonowej

- Dotyczy trzech tarasów w tym tarasu na którym zerwano płytki ceramiczne.
- Zerwanie obróbek blacharskich tarasów.

3. Wyrównanie podłoża po usunięciu betonu.

- Frezowanie podłoża wierzchniej warstwy tarasów do powierzchni płyty konstrukcyjnej (gr. 0,5-1,0 cm).
- Wyrównanie podłoża z powstałych większych nierówności po frezowaniu, poprzez szlifowanie.
- Oczyszczenie powierzchni tarasów przed gruntowaniem, z pyłu oraz luźnych kawałków betonu.
- Gruntowanie podłoża za pomocą preparatów gruntujących.

4. Izolacja przeciwwilgociowa z membrany EPDM ułożonej na flizelinie.

- Parametry flizeliny:
 - gramatura 220g/m²
- Parametry membrana PCW:
 - grubość 1,5 mm
 - odporność na działanie promieni UV
 - odporność na typowe czynniki zanieczyszczenia środowiska
 - wysoka paroprzepuszczalność
 - masa na jednostkę powierzchni 1,8kg/m²
 - wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne $\geq 1000\text{N}/50\text{mm}$
 - wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne $\geq 900\text{N}/50\text{mm}$
 - podatność na zginanie w niskich temperaturach $\leq -25^{\circ}\text{C}$
 - reakcja na ogień Klasa E

Wytyczne wykonania i odbioru:

- temperatura otoczenia min. -15°C /max. $+60^{\circ}\text{C}$
 - temperatura podłoża min. -25°C /max. $+60^{\circ}\text{C}$
 - zgrzewanie powietrzem bez otwartego ognia
 - w przypadku opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi
- Listwy montażowe, kleje oraz pozostałe akcesoria związane z montażem membrany stosować z systemu danego producenta membrany.
 - Obróbki blacharskie w części okapowej tarasów oraz pomiędzy powierzchnią tarasu i ścianą.

Parametry techniczne blachy:

- grubość blachy min. 0,55 mm
- blacha powlekana (kolor jasny do uzgodnienia z Inwestorem)

Wytyczne wykonania i odbioru:

- szerokość gotowych do montażu arkuszy blachy 25 cm
- zakład pomiędzy arkuszami blachy min. 10 cm
- odległość pomiędzy mechanicznymi łącznikami blachy max. 0,5 m
- klej dekarSKI do łączenia arkuszy pomiędzy sobą bezbarwny.

5. Posadzka z płyt betonowych gr. 4,0 cm, 40x40 cm.

- Posadzka z płyt betonowych o wymiarach 40x40x4 cm:

Parametry techniczne płyt oraz wsporników:

- wymiar płyt: 40x40x4 cm
- wytrzymałość na zginanie klasy UT wg. PN-EN 13748-2:2006/Ap 1:2006: „Płyty lastrykowe do zastosowań zewnętrznych”
- obciążenie niszczące klasy 7T wg. PN-EN 13748-2:2006/Ap 1:2006: „Płyty lastrykowe do zastosowań zewnętrznych”
- odporność na warunki atmosferyczne klasa 2, oznaczenie B
- antypoślizgowe
- wytrzymałość na ścieranie klasa G
- kolor do uzgodnienia z Inwestorem
- wsporniki stałe systemowe oraz regulowane w do 20 mm

Wytyczne wykonania i odbioru:

- ukształtować spadek betonu w kierunku zewnętrznym 0,5 – 2,0%
- wsporniki regulujące rozmieścić w narożach płyt
- przed układaniem płyt zaplanować ich rozmieszczenie, w taki sposób aby nie występowały nieestetyczne docinki płyt
- od czoła przy okapie wykonać maskownicę zasłaniającą przestrzeń pomiędzy płytą tarasową, a płytką granitową
- fugi pozostawić niewypełnione, w celu umożliwienia odprowadzenia nadmiaru wody

1.4. Odbiory prac oraz dokumentacja powykonawcza

- Odbiory prac:
 - poszczególne etapy prac należy zgłaszać Inwestorowi do odbioru
 - z prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację fotograficzną, którą na bieżąco będzie przekazywał Inwestorowi
 - przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedłoży karty materiałowe do akceptacji przez Inwestora
 - odpady budowlane Wykonawca przekaze do miejsc składowania odpadów oraz po utylizacji odpadu przekaze Inwestorowi Kartę odpadu, potwierdzającą przekazanie odpadu na składowisko odpadów.

1.5. BHP

- pracownicy wykonujący pracę będą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szklenia bhp
- pracownicy wykonujący prace będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (buty z podnoskiem, kamizelki, kaski, szelki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne oraz ochrony zbiorowej (wygrodenie terenu prac, rusztowania z bortnicą).
- do prac stosowane będą elektronarzędzia posiadające aktualne przeglądy
- do prac stosowane będą narzędzia ręczne nieuszkodzone

mgr inż. Grzegorz Walkowiak

