

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	ZKNR C-2 0803-02	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne płytek ceramicznych tarasów. 1,68*6,25	m2	10,5	
				RAZEM	10,5
2	ZKNR C-2 0803-02	Przygotowanie podłoża. Frezowanie, oczyszczenie, wyrównanie, gruntowanie. 2,29*22,38+2,29*22,38+1,68*6,25	m2	113	
				RAZEM	113
3	KNR 0-39 0116-01	Montaż membrany na podłożu z flizeliną. 2,29*22,38+2,29*22,38+1,68*6,25	m2	113	
				RAZEM	113
4	KNR 0-39 0116-01	Hydroizolacja połączenia ściana/płyta tarasowa wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej. 22,38+22,38+6,25	m	51,01	
				RAZEM	51,01
5	KNR 0-39 0116-01	Wyklejenie styku płyta/obróbka blacharska 2*2,29+22,38+2*2,29+22,38+2*1,68+6,25	m	63,53	
				RAZEM	63,53
6	analogia	Obróbki blacharski - szerokość pasa 0,25m, gr. blachy 0,55 mm, blacha powlekana 2*2,29+22,38+2*2,29+22,38+2*1,68+6,25	m	63,53	
				RAZEM	63,53
7	analogia	Obróbka słupków balustrad 9+27+27	szt.	63	
				RAZEM	63
8	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układane na sucho na podkładkach dystansowych systemowych - taras wentylowany 2,29*22,38+2,29*22,38+1,68*6,25	m2	113	
				RAZEM	113
9	analogia	Wywóz oraz utylizacja odpadów budowlanych 1	kpl.	1	
				RAZEM	1