
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont zaplecza sali gimnastycznej i korytarza
ADRES INWESTYCJI : Wronczyn 1a, 62-010 Pobiedziska
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie
ADRES INWESTORA : Wronczyn 1a, 62-010 Pobiedziska

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty malarskie i okładziny ściennie				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	506,614		
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	65,503		
3 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m ²	65,503		
4 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	69,000		
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m ²	123,933		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²	448,184		
7 d.1	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m ²	123,933		
8 d.1	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²	373,707		
9 d.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	58,464		
10 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	336,756		
11 d.1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²	160,884		
12 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	7,400		
13 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	1,500		
14 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	74,477		
15 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	16,000		
Razem dział: Roboty malarskie i okładziny ściennie						
2		Roboty stolarskie				
16 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	7,000		
17 d.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt.	7,000		
18 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - okleina HPL	m ²	11,000		
19 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m ²	5,040		
Razem dział: Roboty stolarskie						
3		Posadzki				
20 d.3	KNR 4-01 0808-06 analogia	Szlifowanie i zmatowienie posadzki lastrykowej	m ²	104,830		
21 d.3	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - fragment posadzki łączący remontowaną z pozostałą częścią korytarza	m ²	5,440		
22 d.3	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2.5 cm zatarte na ostro - spadek w celu zniwelowania progu pomiędzy remontowaną a pozostałą częścią korytarza	m ²	5,440		
23 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 19"	m ²	123,933		
24 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	123,933		
25 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - z wywinieciem na ścianę	m ²	111,670		
26 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	111,670		
27 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	13,663		
28 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0,240		
29 d.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	13,663		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	21,943		
31 d.3	KNR 0-41 0104- 0101	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B240, + masa SUPERFLEX-10	m	18,00		
32 d.3	KNR 2-02 1118- 08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	21,943		
Razem dział: Posadzki						
4	Osprzęt sanitarny					
33 d.4	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	8,000		
34 d.4	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.	2,000		
35 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	8,000		
36 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,000		
37 d.4	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2. 9.	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	8,000		
38 d.4	KNR-W 4-02 0141-03 z.o.2. 9.	Demontaż baterii natryskowej	szt.	6,000		
39 d.4	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	8,000		
40 d.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6,000		
41 d.4	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2,000		
42 d.4	KNR 4 0218- 01	Odwodnienie liniowe prysznicowe	szt	6		
Razem dział: Osprzęt sanitarny						
5	osprzęt elektryczny					
43 d.5	KNR 4-03 0603- 04	Wymiana opraw żarowych sufitowych na betonie- Oprawy LED	szt.	19,000		
44 d.5	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	5,000		
45 d.5	KNR 4-03 0308- 03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.	8,000		
Razem dział: osprzęt elektryczny						
6	roboty towarzyszące					
46 d.6	KNR-W 3 0707-02	Oslony na grzejniki z płyty MDF otworowej 110 x 90 cm, dostawa i montaż	m ²	13,700		
47 d.6	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7,000		
48 d.6	KNR 4-01 0322- 02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.	1,000		
49 d.6	kalk. własna	Wyciecie rury stalowej w pomieszczeniach szatni	szt	2,000		
50 d.6	kalk. własna	Demontaż na czas remontu regałów w pomieszczeniu na sprzęt sportowy oraz ponowny montaż	szt	7,000		
51 d.6	kalk. własna	Demontaż na czas remontu wieszaków	szt	2,000		
52 d.6	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m ³	3,000		
53 d.6	KNR 4-01 0108- 09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³	3,000		
54 d.6		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	3,000		
Razem dział: roboty towarzyszące						

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: