

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPIWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPIWIE</b>					
1	45432111-5 45442100-8	Remont pomieszczenia nr2			
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokołów (listwy przypodłogowe PCV)	m		
		<pom. 02> 29,20	m	29,200	
				RAZEM	29,200
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - farba olejna	m2		
		<pom. nr 02> 30,21 * 1,6 - (1,64 * 1,60 + 0,70 * 2,45 * 3)	m2	40,567	
				RAZEM	40,567
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany powyżej H=1,60m	m2		
		<pom. nr 02> 31,21 * 1,6 - (1,64 * 0,42 + 1,40 * 2,45 * 3 + 0,45 * 1,00)	m2	38,507	
				RAZEM	38,507
4 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		<pom. 02> 50,71	m2	50,710	
				RAZEM	50,710
5 d.1.1	KNR 19-01 0346-03	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły	m3		
		0,18 * 1,64 * 2,04	m3	0,602	
				RAZEM	0,602
6 d.1.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych	m		
		<pom. 02> 3 * 2,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
7 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m3		
		poz.6 * 0,20 * 0,04 + poz.5	m3	0,662	
				RAZEM	0,662
1.2	45400000-1	ROBOTY POSADZKOWE			
8 d.1.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane (listwa przypodłogowa jesion H=60mm, grubość min. 18mm)	m		
		<pom. 02> 29,20	m	29,200	
				RAZEM	29,200
9 d.1.2	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie emalią akrylową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
		<pom. 02> 29,20	m	29,200	
				RAZEM	29,200
1.3	45421000-4	STOLARKA			
10 d.1.3	KNR-W 2-02 1024-02 analogia	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		{drzwi przesuwne naścienne, dwuskrzydłowe, skrzydło 80+80cm, ze spowalniaczem}			
		<Dw3> 1,64 * 2,02	m2	3,313	
				RAZEM	3,313

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4	45442100-8	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
11 d.1.4	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		przyjęto uzupełnienie tynków w postaci 2% powierzchni ścian poz.2 * 2%	m2	0,811	
				RAZEM	0,811
12 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.2 + poz.3	m2	79,074	
				RAZEM	79,074
13 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.4	m2	50,710	
				RAZEM	50,710
14 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.4	m2	50,710	
				RAZEM	50,710
15 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.2 + poz.3	m2	79,074	
				RAZEM	79,074
16 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufity	m2		
		poz.4	m2	50,710	
				RAZEM	50,710
17 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-emalia olejno-ftalowa- ściany poniżej H=1,60m	m2		
		poz.2	m2	40,567	
				RAZEM	40,567
18 d.1.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie- ściany poniżej H=1,60m	m2		
		poz.2	m2	40,567	
				RAZEM	40,567
19 d.1.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.3	m2	38,507	
				RAZEM	38,507
20 d.1.4	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie-- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.3	m2	38,507	
				RAZEM	38,507
21 d.1.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20)			
1.5		<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
22 d.1.5	kalk. własna	Parapety wewnętrzne granitowe gr. 2cm, szerokości do 25cm	m		
		poz.6	m	7,500	
				RAZEM	7,500
23 d.1.5	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
24 d.1.5	kalk. własna	Demontaż osłon grzejnikowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1.5	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1.5	kalk. własna	Zakup i montaż osłon na grzejniki-sale lekcyjne (kolorowe osłony MDF)	m2		
		3 * 0,6 * 1,2	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
27 d.1.5	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.1.5	KNKRB 2 1106-04 analogia	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone-montaż narożników ochronnych PVC	m		
		2 * 1,6	m	3,200	
				RAZEM	3,200