

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPIOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPIOWIE					
1	45432111-5 45442100-8	Remont pomieszczenia nr3			
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokołów (listwy przypodłogowe PCV)	m		
		<pom. 03> 29,13	m	29,130	
				RAZEM	29,130
2 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		<pom. 03> 50,60 + (2,49 * 0,24 * 3)	m2	52,393	
				RAZEM	52,393
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - farba olejna	m2		
		<pom. nr 03> 30,15 * 1,6 - (1,64 * 1,60 + 0,70 * 2,45 * 3)	m2	40,471	
				RAZEM	40,471
4 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany powyżej H=1,60m	m2		
		<pom. nr 03> 31,15 * 1,6 - (1,64 * 0,42 + 1,40 * 2,45 * 3 + 0,45 * 1,00)	m2	38,411	
				RAZEM	38,411
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		<pom. 03> 50,60	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
6 d.1.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych	m		
		<pom. 03> 3 * 2,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
7 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m3		
		poz.6 * 0,20 * 0,04	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
1.2	45400000-1	ROBOTY POSADZKOWE			
8 d.1.2	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m2		
		poz.2	m2	52,393	
				RAZEM	52,393
9 d.1.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.8	m2	52,393	
				RAZEM	52,393
10 d.1.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane (listwa przypodłogowa jesion H=60mm, grubość min. 18mm)	m		
		<pom. 03> 29,13	m	29,130	
				RAZEM	29,130
11 d.1.2	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie emalią akrylową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
		<pom. 03> 29,13	m	29,130	
				RAZEM	29,130

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
12 d.1.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		przyjęto uzupełnienie tynków w postaci 2% powierzchni ścian poz.3 * 2%	m2	0,809	
				RAZEM	0,809
13 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.3 + poz.4	m2	78,882	
				RAZEM	78,882
14 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.5	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
15 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.5	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
16 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.3 + poz.4	m2	78,882	
				RAZEM	78,882
17 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufity	m2		
		poz.5	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
18 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-emalia olejno-ftalowa- ściany poniżej H=1,60m	m2		
		poz.3	m2	40,471	
				RAZEM	40,471
19 d.1.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie- ściany poniżej H=1,60m	m2		
		poz.3	m2	40,471	
				RAZEM	40,471
20 d.1.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.4	m2	38,411	
				RAZEM	38,411
21 d.1.3	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie-- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.4	m2	38,411	
				RAZEM	38,411
22 d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21)			
1.4		ROBOTY DODATKOWE			
23 d.1.4	kalk. własna	Parapety wewnętrzne granitowe gr. 2cm, szerokości do 25cm	m		
		poz.6	m	7,500	
				RAZEM	7,500
24 d.1.4	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
25 d.1.4	kalk. własna	Demontaż osłon grzejnikowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1.4	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.1.4	kalk. własna	Zakup i montaż osłon na grzejniki-sale lekcyjne (kolorowe osłony MDF)	m2		
		3 * 0,6 * 1,2	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
28 d.1.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.1.4	KNKRB 2 1106-04 analogia	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone-montaż narożników ochronnych PVC	m		
		2 * 1,6	m	3,200	
				RAZEM	3,200