

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE					
1	45432111-5 45442100-8	Remont pomieszczenia nr4			
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokołków (listwy przypodłogowe PCV)	m		
		<pom. 04> 30,14	m	30,140	
				RAZEM	30,140
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - farba olejna	m2		
		<pom. nr 04> 30,14 * 1,6 - (0,70 * 2,45 * 3)	m2	43,079	
				RAZEM	43,079
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany powyżej H=1,60m	m2		
		<pom. nr 04> 31,14 * 1,6 - (1,40 * 2,45 * 3 + 0,45 * 1,00)	m2	39,084	
				RAZEM	39,084
4 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		<pom. 04> 50,51	m2	50,510	
				RAZEM	50,510
5 d.1.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych	m		
		<pom. 04> 3 * 2,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
6 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m3		
		poz.5 * 0,20 * 0,04	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
1.2	45400000-1	ROBOTY POSADZKOWE			
7 d.1.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane (listwa przypodłogowa jesion H=60mm, grubość min. 18mm)	m		
		<pom. 04> 30,14	m	30,140	
				RAZEM	30,140
8 d.1.2	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie emalią akrylową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
		<pom. 04> 30,14	m	30,140	
				RAZEM	30,140
1.3	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
9 d.1.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		przyjęto uzupełnienie tynków w postaci 2% powierzchni ścian poz.2 * 2%	m2	0,862	
				RAZEM	0,862
10 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.2 + poz.3	m2	82,163	
				RAZEM	82,163
11 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.4	m2	50,510	
				RAZEM	50,510
12 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.4	m2	50,510	
				RAZEM	50,510

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.2 + poz.3	m2	82,163	
				RAZEM	82,163
14 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufity	m2		
		poz.4	m2	50,510	
				RAZEM	50,510
15 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-emalia olejno-ftalowa- ściany poniżej H=1,60m	m2		
		poz.2	m2	43,079	
				RAZEM	43,079
16 d.1.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie- ściany poniżej H=1,60m	m2		
		poz.2	m2	43,079	
				RAZEM	43,079
17 d.1.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.3	m2	39,084	
				RAZEM	39,084
18 d.1.3	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie-- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.3	m2	39,084	
				RAZEM	39,084
19 d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18)			
1.4		ROBOTY DODATKOWE			
20 d.1.4	kalk. własna	Parapety wewnętrzne granitowe gr. 2cm, szerokości do 25cm	m		
		poz.5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
21 d.1.4	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1.4	kalk. własna	Demontaż osłon grzejnikowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.1.4	KNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1.4	kalk. własna	Zakup i montaż osłon na grzejniki-sale lekcyjne (kolorowe osłony MDF)	m2		
		3 * 0,6 * 1,2	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
25 d.1.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.4	KNKRB 2 1106-04 analogia	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone-montaż narożników ochronnych PVC	m		
		2 * 1,6	m	3,200	
				RAZEM	3,200