

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE					
1	45432111-5 45442100-8	Remont pomieszczenia nr08			
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany powyżej H=1,60m	m2		
		<pom. nr 08> 9,38 * 1,15 - (0,50 * 2,45)	m2	9,562	
				RAZEM	9,562
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
		<pom. 08> 7,56	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
3 d.1.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych	m		
		<pom. 08> 1 * 2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
4 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m3		
		poz.3 * 0,20 * 0,04	m3	0,020	
				RAZEM	0,020
1.2	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
5 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1	m2	9,562	
				RAZEM	9,562
6 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
7 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.2	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
8 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.1	m2	9,562	
				RAZEM	9,562
9 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-sufity	m2		
		poz.2	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.1	m2	9,562	
				RAZEM	9,562
11 d.1.2	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie-- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.1	m2	9,562	
				RAZEM	9,562
12 d.1.2	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych	m2		
		<malowanie futryn stalowych> 0,75 * 2	m2	1,500	
				RAZEM	1,500

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02	Prace podokienne			
d.1.3	r.16 z.sz.5.15	Prace podokienne typ 3			
d.1.3	kalk. własna	Prace wewnętrzne granitowe gr. 2cm, szerokości do 25cm	m		
		poz.3	m	2,500	
				RAZEM	2,500
15	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych	szt.		
d.1.3	0321-04	ponad 1.5 m w ścianach z cegieł			
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Demontaż osłon grzejnikowych	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 2	Malowanie grzejników żebrowych	m		
d.1.3	1404-02	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Zakup i montaż osłon na grzejniki- łazienki (osłony stalowe)	m2		
d.1.3		1 * 0,6 * 0,6	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
19	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1.3	0137-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000