

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE					
1	45432111-5 45442100-8	Remont pomieszczenia nr 9			
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany powyżej H=1,60m	m2		
		<pom. nr 09> 16,13 * 1,15 - (0,50 * 2,45 * 2)	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
		<pom. 09> 15,73	m2	15,730	
				RAZEM	15,730
3 d.1.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych	m		
		<pom. 09> 2 * 2,50	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0917-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m3		
		poz.3 * 0,20 * 0,04	m3	0,040	
				RAZEM	0,040
1.2	45421000-4	STOLARKA			
6 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		<Drzwi do toalet DW1> 0,8 * 2,05 * 6	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
1.3	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
7 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
8 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	15,730	
				RAZEM	15,730
9 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.2	m2	15,730	
				RAZEM	15,730
10 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.1	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
11 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-sufity	m2		
		poz.2	m2	15,730	
				RAZEM	15,730
12 d.1.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.1	m2	16,100	
				RAZEM	16,100

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie-- ściany powyżej H=1,60m	m2		
		poz.1	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
14 d.1.3	KNR 7-12 0101-05 analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
15 d.1.3	KNR 2-02 1513-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1.3	KNR 2-02 1513-03	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 200 mm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.1.3	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych	m2		
		<malowanie futryn stalowych> 0,75 * 6	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
18 d.1.3	KNR 2-02 1513-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami olejnymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2	m2		
		poz.14	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
19 d.1.3	KNR 2-02 1513-08	Malowanie ochronne farbami olejnymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 - dodatkowa warstwa farby	m2		
		poz.14	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
20 d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)			
1.4		ROBOTY DODATKOWE			
21 d.1.4	kalk. własna	Parapety wewnętrzne granitowe gr. 2cm, szerokości do 25cm	m		
		poz.3	m	5,000	
				RAZEM	5,000
22 d.1.4	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.4	kalk. własna	Demontaż osłon grzejnikowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.4	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1.4	kalk. własna	Zakup i montaż osłon na grzejniki- łazienki (osłony stalowe)	m2		
		2 * 0,6 * 0,8	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
26 d.1.4	kalk. własna	Zakup i montaż desek sedesowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000