

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWE - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WOLI KSIĄŻĘCEJ

Budowa: **SALA GIMNASTYCZNA**

Obiekt lub rodzaj robót: **SALA GIMNASTYCZNA**

Lokalizacja: **WOLA KSIĄŻĘCA 103, 63-220 KOTLIN**

Inwestor: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WOLI
KSIĄŻĘCEJ, WOLA KSIĄŻĘCA 103, 63-220 KOTLIN**

Data opracowania:

2025-04-14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWE - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WOLI KSIĄŻĘCEJ		
1	Element	SALA GIMNASTYCZNA		
1	Kalkulacja własna	Demontaż desek odbojowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala gimnastyczna	23,70+2,90*2	29,500	
		RAZEM:	29,500	m
2	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ²		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala gminastyczna	(23,70+11,70)*2*6,70	474,360	
		-(23,70+11,70)*2*2,00	-141,600	
		-23,70*2,00	-47,400	
		RAZEM:	285,360	m ²
3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży		
	Wyliczenie ilości robót:			
		285,360	285,360	
		RAZEM:	285,360	m ²
4	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe 2-warstwowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		285,360	285,360	
		RAZEM:	285,360	m ²
5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży		
	Wyliczenie ilości robót:			
		285,360	285,360	
		RAZEM:	285,360	m ²
6	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		285,360	285,360	
		RAZEM:	285,360	m ²
7	KNRW 202/1510/4	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		285,360	285,360	
		RAZEM:	285,360	m ²
8	KNRW 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala gimnastyczna	(23,70+11,70)*2*2,00	141,600	
		23,70*2,00	47,400	
		RAZEM:	189,000	m ²
9	KNRW 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		23,70*1,10	26,070	
		RAZEM:	26,070	m ²

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	Kalkulacja własna	Montaż odbojnic ochronnych PVC 200x2 mm klejonych na ściany	m	29,500
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,500		
		RAZEM: 29,500		
11	Kalkulacja własna	Wymiana siatek ochronnych na ścianach	m2	315,570
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(23,70+11,70*2)*6,70$		
		RAZEM: 315,570		
12	KNR 921/101/4	Mycie sufitu w sali gimnastycznej R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000	m2	277,290
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala gimnastyczna 23,70*11,70		
		RAZEM: 277,290		
13	KNRW 202/1610/6	Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, wysokość do 6 m	m2	277,290
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,70*11,70		
		RAZEM: 277,290		
14	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	277,290
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,70*11,70		
		RAZEM: 277,290		