

KOSZTORYS OFERTOWY

Nawa inwestycji : Wymiana podłogi hali sportowej
Adres inwestycji : Korolówka - Osada
Inwestor : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. IRENY KOSMOWSKIEJ
Adres inwestora : Korolówka-Osada

Data opracowania : 06.04.2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Sporządził

Inwestor

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-14 1225-06 analogia	Demontaż wyposażenia hali sportowej - drabinki	szt.	23		
2 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	212.71		
3 d.1	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe. Współczynnik dla R=0,4	m ²	85.08		
4 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	212.71		
5 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	473.42		
6 d.1	KNR 4-01 0609-01 analogia	Oczyszczenie podłoża, usunięcie gruzu i nieczystości	m ²	3.5		
7 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3.5		
2		Podłoga na legarach				
8 d.2	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna twardego	m ³	3.14		
9 d.2	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm Krotność = 0.5	m ²	212.71		
10 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	212.71		
11 d.2	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem Krotność = 2	m ²	212.71		
12 d.2	KNR 2-02 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża, cyklinowanie	m ²	212.71		
13 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	212.71		
14 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie	m ²	212.71		
15 d.2	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m	60.06		
16 d.2	KNR 2-17 0138-05 analogia	Kratki wentylacyjne 480 x 80 x 15 (długość x szerokość x wysokość)	szt.	10		
17 d.2	KNR 5-16 0105-04 analogia	Montaż drabinek gimnastycznych	szt.	23		
18 d.2	KNR 2-31 0706-05 analogia	Ręczne malowanie linii boiskowych	m ²	212.71		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: