

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7
1 Pomieszczenie 4- Obieralnia warzyw						
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	36.92		
2 d.1	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	36.92		
3 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	36.92		
4 d.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2	36.92		
5 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- gruntowanie	m2	8.997		
6 d.1	KNR 9-01 0101-03	Wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej	m2	8.997		
7 d.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 2-krotne	m2	8.997		
8 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	9.811		
9 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	9.811		
10 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	9.811		
11 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	9.811		
12 d.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	9.811		
13 d.1	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	1		
14 d.1	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.	1		
2 Pomieszczenie 5 - Korytaź główny						
15 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	115.63		
16 d.2	KNR 9-01 0101-03	Wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej	m2	115.63		
17 d.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	65.933		
18 d.2	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT68 - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2	49.695		
19 d.2	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	49.695		
20 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m2	2		
21 d.2	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	2		
22 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	17.01		
23 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	17.01		
24 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	17.01		
25 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	17.01		
26 d.2	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	17.01		
27 d.2	KNR 0-12 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm przygotowanie podłoża	m2	29.05		
28 d.2	KNR 0-12 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm	m2	29.05		
29 d.2	KNR 4-01 0353-04	Rusztowania z drabin z poddeskowaniem w poziomie podłogi i piętra	m2	6		
30 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m2	2.1		
31 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	20.79		
32 d.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2	6.741		
33 d.2	KNR-W 4-01 0335-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1.89		
3 Pomieszczenie 6- magazyn gospodarczy						
34 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	20.35		
35 d.3	KNR 9-01 0101-03	Wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej	m2	20.35		
36 d.3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 2-krotne	m2	20.35		
37 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	2.08		
38 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	2.08		
39 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	2.08		
40 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	2.08		
41 d.3	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	2.08		
42 d.3	KNR 0-12 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm przygotowanie podłoża	m2	6		
43 d.3	KNR 0-12 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm	m2	6		
44 d.3	KNR 0-12 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm	m2	6		
4 Pomieszczenia 7 pomieszczenie socjalne						
45 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	48.58		
46 d.4	KNR 9-01 0101-03	Wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej	m2	48.58		
47 d.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	48.58		
48 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	9.52		
49 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	9.52		

50 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	9.52		
51 d.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	9.52		
52 d.4	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	9.52		
53 d.4	KNR 0-12 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm przygotowanie podłoża	m2	6		
54 d.4	KNR 0-12 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm	m2	6		
55 d.4	KNR-W 4-01 0321-04	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w zewnętrznych ścianach z betonu	szt.	1		
56 d.4	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	1		
5 Pomieszczenie 8 -Korytarz przy pomieszczeniu socjalnym						
57 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	23.21		
58 d.5	KNR 9-01 0101-03	Wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej	m2	23.21		
59 d.5	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	13.7		
60 d.5	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoża farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2	7.09		
61 d.5	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	7.09		
62 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	2.42		
63 d.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro	m2	2.42		
64 d.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	2.42		
65 d.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	2.42		
66 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	2.42		
67 d.5	KNR 0-12 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm przygotowanie podłoża	m2	4.3		
68 d.5	KNR 0-12 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm	m2	4.3		
6 Pomieszczenie 9 - Satnitarnie (przrnic ubikacja)						
69 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	40.874		
70 d.6	KNR 9-01 0101-03	Wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej	m2	40.874		
71 d.6	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania2-krotne	m2	40.874		
72 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	4.015		
73 d.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro	m2	4.015		
74 d.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	4.015		
75 d.6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	4.015		
76 d.6	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	4.015		
77 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	18.366		
78 d.6	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	20.396		
79 d.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	18.366		
80 d.6	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2	18.366		
81 d.6	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	1		
82 d.6	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2	3.465		
83 d.6	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	2.03		
84 d.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3		
85 d.6	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	1		
86 d.6	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	4.41		
7 Pomieszczenie 10 - Magazyn produktów suchych						
87 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	69.51		
88 d.7	KNR 9-01 0101-03	Wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej	m2	69.51		
89 d.7	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	69.51		
90 d.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	16.95		
91 d.7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	16.95		
92 d.7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro	m2	16.95		
93 d.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	16.95		
94 d.7	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	16.95		
95 d.7	KNR 0-12 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm przygotowanie podłoża	m2	15.06		
96 d.7	KNR 0-12 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm	m2	15.06		
97 d.7	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	1		
98 d.7	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	1		
8 Pomieszczenie 11 Magazyn pieczywa						
99 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	25.72		
100 d.8	KNR 9-01 0101-03	Wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej	m2	25.72		
101 d.8	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	25.72		

102 d.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3.103		
103 d.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	3.103		
104 d.8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	3.103		
105 d.8	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	3.103		
106 d.8	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	3.103		
107 d.8	KNR 0-12 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm przygotowanie podłoża	m2	7.16		
108 d.8	KNR 0-12 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem płytek 30x30 cokoliki 15 cm	m2	7.16		
9 Pomieszczenie 12 magazyn warzyw						
109 d.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	32.665		
110 d.9	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	32.665		
111 d.9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	32.665		
112 d.9	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2	32.665		
113 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	8.997		
114 d.9	KNR 9-01 0101-03	Wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej	m2	8.997		
115 d.9	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	8.997		
116 d.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	8.997		
117 d.9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	8.997		
118 d.9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	8.997		
119 d.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	8.997		
120 d.9	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	8.997		
121 d.9	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	1		
122 d.9	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: