

## KOSZTORYS OFERTOWY NA REMONT SEKRETARIATU

| Lp.                                               | Podstawa wyceny    | Opis                                                                                                                                                                              | Jedn. miary | Ilość                                                        | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 1                                                 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4           | 5                                                            | 6       | 7                  |
| <b>1 SEKRETARIAT</b>                              |                    |                                                                                                                                                                                   |             |                                                              |         |                    |
| 1 d.1                                             | KNR 4-01 0811-07   | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.                                                                                                                                         | m2          | 2.66*6.00 = 15.960                                           |         |                    |
| 2 d.1                                             | KNR 4-02 0521-02   | Demontaż grzejnika stalowego                                                                                                                                                      | kpl.        | 1                                                            |         |                    |
| 3 d.1                                             | KNR-W 4-03 1124-03 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)                                                         | szt.        | 1                                                            |         |                    |
| 4 d.1                                             | KNR-W 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem                                                                                                                                           | szt.        | 1                                                            |         |                    |
| 5 d.1                                             | KNR-W 4-03 1129-01 | Demontaż centralek - alarmowa i teleinformatyczna /ANALOGIA/                                                                                                                      | szt.        | 2                                                            |         |                    |
| 6 d.1                                             | KNR-W 4-03 1117-04 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub                     | m           | 25                                                           |         |                    |
| 7 d.1                                             | KNR-W 4-03 1122-03 | Demontaż gniazd                                                                                                                                                                   | szt.        | 3                                                            |         |                    |
| 8 d.1                                             | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach                                                                                                   | m2          | (6.00*2.66*2)*3.00-0.80*2.05*2-2.15*2.45 = 87.213            |         |                    |
| 9 d.1                                             | KNR 4-01 0354-12   | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - sekretariat + gabinet dyrektora                                                                                              | m           | 2.50*3 = 7.500                                               |         |                    |
| 10 d.1                                            | KNR 2-02 2103-03   | Podokiennik z konglomeratu - elem.gr.4 cm i szer.do 50 cm - sekretariat + gabinet dyrektora                                                                                       | m           | 2.50*3 = 7.500                                               |         |                    |
| 11 d.1                                            | KNR 2-02 2011-02   | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm                                                                        | m2          | 2.66*6.00 = 15.960                                           |         |                    |
| 12 d.1                                            | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów                                                                        | m2          | (6.00*2.66*2)*3.00-0.80*2.05*2-2.15*2.45+6.00*2.66 = 103.173 |         |                    |
| 13 d.1                                            | KNR 4-01 0322-02   | Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł                                                                                                                            | szt.        | 1                                                            |         |                    |
| 14 d.1                                            | KNR 2-02 1102-01   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro                                                                                                   | m2          | 6.00*2.66 = 15.960                                           |         |                    |
| 15 d.1                                            | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i - powierzchnie poziome                                                                                                  | m2          | 15.96                                                        |         |                    |
| 16 d.1                                            | KNR 0-12 1118-03   | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą                                                                                                                | m2          | 15.96                                                        |         |                    |
| 17 d.1                                            | KNR 0-12 1119-02   | Cokoliki, z płytko wysokości cokolika 10 -15 cm                                                                                                                                   | m           | 17                                                           |         |                    |
| 18 d.1                                            | KNR 2-02 0815-03   | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach                                                                                                                                      | m2          | (6.00*2.66*2)*3.00-0.80*2.05*2-2.15*2.45 = 87.213            |         |                    |
| 19 d.1                                            | KNR 2-02 1501-05   | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich                                                                                                                        | m2          | (6.00*2.66*2)*3.00-0.80*2.05*2-2.15*2.45+6.00*2.66 = 103.173 |         |                    |
| 20 d.1                                            | KNR-W 2-15 0418-08 | Grzejniki stalowe z odzysku                                                                                                                                                       | szt.        | 1                                                            |         |                    |
| 21 d.1                                            | KNR 5-08 0211-01   | Przewody kabelkowe n.t. w powłocpolwinilowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.                                    | m           | 30                                                           |         |                    |
| 22 d.1                                            | KNR 5 0308-07      | Gniazda podwójne instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2                          | szt.        | 3                                                            |         |                    |
| 23 d.1                                            | KNR 5 0307-01      | Łączniki i przyciski instalacyjne jednobiegunowe                                                                                                                                  | szt.        | 1                                                            |         |                    |
| 24 d.1                                            | KNR-W 5-08 0504-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych                                                                                                                                   | kpl.        | 2                                                            |         |                    |
| 25 d.1                                            | KNR-W 5-08 0402-03 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - centralka alarmowa i teleinformatyczna z demontażu | szt.        | 2                                                            |         |                    |
| 26 d.1                                            | KNR 4-03 1205-01   | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                                                                               | pomiar.     | 1                                                            |         |                    |
| 27 d.1                                            | KNR 4-03 1201-01   | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem                                                                                                                                             | przew.      | 1                                                            |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                    |                                                                                                                                                                                   |             |                                                              |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                    |                                                                                                                                                                                   |             |                                                              |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                    |                                                                                                                                                                                   |             |                                                              |         |                    |

Słownie:

.....  
pieczęć, data, podpis Wykonawcy