

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Remont wiaty na terenie ZSCKR Opis:				
1. 1.	Element: Dach /część wysoka wiaty/ Opis:				
1. 1. 1.	KNR 04-01-0511-0300	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	519.232 m2		
1. 1. 2.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	31.808 m2		
1. 1. 3.	KNR 04-03-0704-0300	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym z wymianą wsporników	115.660 m		
1. 1. 4.	KNR 04-03-0704-0800	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym	21.600 m		
1. 1. 5.	KNR-W 04-01-0419-0200	Wymiana łączenia pod pokrycie eurofalą o odstępie łąt ponad 20 cm /wymiana łąt drewnianych/	519.232 m2		
1. 1. 6.	KNR 02-02-0505-0500	Pokrycie dachów płytami EuroFala na konstr.stal. /płyta standartowa W 130-9 /B59/ z zastosowaniem uszczelki falistej przy okapie /kolor eurofali do uzgodnienia z Inwestorem/	519.232 m2		
1. 1. 7.	KNR 02-02-0505-0500	Pokrycie dachów na konstr.stal.- płyty świetlikowe Eurolux PVC przezroczyste do płyt W 130-9 /B59/	48.640 m2		
1. 1. 8.	KNR 04-01-0509-0400	Montaż gąsiorów kątowych do płyt EuroFali z zastosowaniem taśmy kalenicowej vent-roll oraz uszczelki falistej z obu stron kalenicy	42.700 m		
1. 1. 9.	KNR 04-01-0414-1100	Montaż desek czołowych	85.400 m		
1. 1.10.	KNR 02-02-0506-0201	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej /mur ogniowy, pas podrynnowy i nadrynnowy, styk muru ogniowego z dachem/	60.658 m2		
1. 1.11.	KNR 02-02-0508-0401	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	85.400 m		
1. 1.12.	KNR 02-02-0510-0401	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	18.960 m		
1. 1.13.	KNR 04-01-0726-0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów /skucie i wykonanie nowych na murze ogniowym od strony dachu/	12.160 m2		
1. 1.14.	KNR-W 02-02-1519-0100	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie /mur ogniowy/	12.160 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 2.	Element: Elewacja Opis:				
1. 2. 1.	KNR 04-01-0304-0201	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	4.243 m3		
1. 2. 2.	KNR 04-01-0329-0500	Wykucie otworów w ścianach o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	2.765 m3		
1. 2. 3.	KNR 04-01-0329-0500	Wykucie otworów w ścianach o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych	1.152 m3		
1. 2. 4.	KNR 02-02-0126-0500	Otworki w ścianach murowanych -ukłożenie nadproży prefabr.	21.600 m		
1. 2. 5.	KNR 02-02-1203-0400	Montaż drzwi metalowych /do stajni/ wypełnione szybą klejonoą bezpieczną i drewnem sosnowym, jednoskrzydłowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, mocowane na zawiasach regulowanych, kompletne z klamkami i wkładkami oraz mocowane do ściany po otearciu na haczyk - wy. 120x220 cm	10.560 m2		

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 2. 6.	KNR 02-02-1201-0100	Montaż okien metalowych /do stajni/ wypełnione szybą klejoną bezpieczną i otwierane kratą metalową od środka. Okno ocynkowane ogniowo, mocowanie na zawiasach regulowanych, kompletne z klamką i wkładką oraz mocowane do ściany po otwarciu na haczyk- wym. 100x100cm	4.000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 3.	Element: Roboty wewnętrzne Opis:				
1. 3. 1.	KNR-W 02-02-0108-0300	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm	62.580 m2		
1. 3. 2.	KNR-W 02-02-0803-0300	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	125.160 m2		
1. 3. 3.	KNR 04-01-1212-0100	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	88.482 m2		
1. 3. 4.	KNR 04-01-1212-2700	Jednokrotne malowanie farbą olejną - ściagi /analogia/	84.000 m		
1. 3. 5.	KNR 05-08-0515-0100	Montaż z podłączeniem opraw hermetycznych ze świetłówkami typu LED do oświetlenia pomieszczeń stajni	12.000 szt.		
1. 3. 6.	KNR 05-08-0515-0100	Montaż z podłączeniem lampy owdadobójczej	1.000 szt.		
1. 3. 7.	KNNR 00-05-0207-0500	Przewody kabelkowe układane na konstrukcji metalowej wraz z zamontowaniem osprzętu	36.000 m		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 4.	Element: Ogrodzenie Opis:				
1. 4. 1.	KNR 02-02-1804-0900	Ogrodzenie wys.2 m na słupkach betonowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych z wypełnieniem deskami betonowymi	98.000 m		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Remont wiaty na terenie ZSCKR Opis:		
1. 1.	Element: Dach /część wysoka wiaty/ Opis:		
1. 1. 1.	KNR 04-01-0511-0300	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku (6.06+6.10)*42.70	519.232
		Jm. m2	Razem: 519.232
1. 1. 2.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów i blachy nie nadającej się do użytku (6.06+6.10)*0.43*2	10.458
		42.70*0.50	21.350
		Jm. m2	Razem: 31.808
1. 1. 3.	KNR 04-03-0704-0300	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do mm2 w ciągu poziomym z wymianą wsporników 115.660	115.660
		Jm. m	Razem: 115.660
1. 1. 4.	KNR 04-03-0704-0800	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do mm2 w ciągu pionowym 21.600	21.600
		Jm. m	Razem: 21.600
1. 1. 5.	KNR-W 04-01-0419-0200	Wymiana łączenia pod pokrycie eurofalą o odstępie łąt ponad 20 cm /wymiana łąt drewnianych/ (6.06+6.10)*42.70	519.232
		Jm. m2	Razem: 519.232
1. 1. 6.	KNR 02-02-0505-0500	Pokrycie dachów płytami EuroFala na konstr.stal. /płyta standartowa W 130-9 /B5 zastosowaniem uszczelki falistej przy okapie /kolor eurofali do uzgodnienia z Inwe (6.06+6.10)*42.70	519.232
		Jm. m2	Razem: 519.232
1. 1. 7.	KNR 02-02-0505-0500	Pokrycie dachów na konstr.stal.- płyty świetlikowe Eurolux PVC przezroczyste do 130-9 /B59/ 12.16*1.00*4	48.640
		Jm. m2	Razem: 48.640
1. 1. 8.	KNR 04-01-0509-0400	Montaż gąsiorów kątowych do płyt EuroFali z zastosowaniem taśmy kalenicowej oraz uszczelki falistej z obu stron kalenicy 42.700	42.700
		Jm. m	Razem: 42.700
1. 1. 9.	KNR 04-01-0414-1100	Montaż desek czołowych 42.70*2	85.400
		Jm. m	Razem: 85.400
1. 1.10.	KNR 02-02-0506-0201	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej /mur ogniowy, pas podrynnowy i nadrynnowy, styk muru ogniowego z dachem/ 42.70*0.25*2*2+12.30*0.43*2+12.30*0.30*2	60.658
		Jm. m2	Razem: 60.658
1. 1.11.	KNR 02-02-0508-0401	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 42.70*2	85.400
		Jm. m	Razem: 85.400

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.12.	KNR 02-02-0510-0401	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 3.16*6	18.960
		Jm. m Razem:	18.960
1. 1.13.	KNR 04-01-0726-0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków pianobetonów /skucie i wykonanie nowych na murze ogniowym od strony dachu/ (6.06+6.10)*0.50*2	12.160
		Jm. m2 Razem:	12.160
1. 1.14.	KNR-W 02-02-1519-0100	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotne /mur ogniowy/ 12.160	12.160
		Jm. m2 Razem:	12.160
1. 2.	Element: Elewacja Opis:		
1. 2. 1.	KNR 04-01-0304-0201	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami komórkowego 2.37*2.52*0.24*2+1.18*0.54*0.24*9	4.243
		Jm. m3 Razem:	4.243
1. 2. 2.	KNR 04-01-0329-0500	Wykucie otworów w ścianach o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 1.20*2.40*0.24*4	2.765
		Jm. m3 Razem:	2.765
1. 2. 3.	KNR 04-01-0329-0500	Wykucie otworów w ścianach o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych 1.00*1.20*0.24*4	1.152
		Jm. m3 Razem:	1.152
1. 2. 4.	KNR 02-02-0126-0500	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1.50*2*4+1.20*2*4	21.600
		Jm. m Razem:	21.600
1. 2. 5.	KNR 02-02-1203-0400	Montaż drzwi metalowych /do stajni/ wypełnione szybą klejoną bezpieczną i drewnianą sosnowym, jednoskrzydłowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, mocowane zawiasach regulowanych,kompletne z klamkami i wkładkami oraz mocowane do ścian haczyk - wym. 120x220 cm 1.20*2.20*4	10.560
		Jm. m2 Razem:	10.560
1. 2. 6.	KNR 02-02-1201-0100	Montaż okien metalowych /do stajni/ wypełnione szybą klejoną bezpieczną i otwierane kratą metalową od środka. Okno ocynkowane ogniowo, mocowanie na zawiasach regulowanych, kompletne z klamką i wkładką oraz mocowane do ścian po otwarciu haczyk- wym. 100x100cm 1.00*1.00*4	4.000
		Jm. m2 Razem:	4.000
1. 3.	Element: Roboty wewnętrzne Opis:		
1. 3. 1.	KNR-W 02-02-0108-0300	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków komórkowego dł. 59 cm 10.50*3.28+10.50*1.34*2	62.580
		Jm. m2 Razem:	62.580
1. 3. 2.	KNR-W 02-02-0803-0300	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 62.58*2	125.160
		Jm. m2 Razem:	125.160

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 3. 3.	KNR 04-01-1212-0100	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0.34*2.70*12+1.70*2*0.27*12	22.032
		0.37*2.00*6+(1.70+1.30)*0.27*6	9.300
		18.00*22*0.10+13.00*5*0.27	57.150
		Jm. m2 Razem:	88.482
1. 3. 4.	KNR 04-01-1212-2700	Jednokrotne malowanie farbą olejną - ściagi /analogia/ 3.50*24	84.000
		Jm. m Razem:	84.000
1. 3. 5.	KNR 05-08-0515-0100	Montaż z podłączeniem opraw hermetycznych ze świetłówkami typu LED do oświ pomieszczeń stajni 12.000	12.000
		Jm. szt. Razem:	12.000
1. 3. 6.	KNR 05-08-0515-0100	Montaż z podłączeniem lampy owdadobójczej 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 3. 7.	KNNR 00-05-0207-0500	Przewody kabelkowe układane na konstrukcji metalowej wraz z zamontowaniem 36.000	36.000
		Jm. m Razem:	36.000
1. 4.	Element: Ogrodzenie Opis:		
1. 4. 1.	KNR 02-02-1804-0900	Ogrodzenie wys.2 m na słupkach betonowych obsadzonych w gruncie i obetonow wypełnieniem deskami betonowymi 98.000	98.000
		Jm. m Razem:	98.000