

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Remont pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osada Opis:				
1. 1.	Element: Parter - pomieszczenie izolatki Opis:				
1. 1. 1.	KNR 04-03-1133-0900	Demontaż opraw żarowych	2.000 szt.		
1. 1. 2.	KNR 04-03-1124-0300	Demontaż łączników instalacyjnych	1.000 szt.		
1. 1. 3.	KNR 04-03-1122-0300	Demontaż gniazd wtyczkowych	1.000 szt.		
1. 1. 4.	KNR-W 04-01-0817-0500	Rozbiórka listew przyściennych z PCW - wsp. do R=0.50	14.380 m		
1. 1. 5.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie wykładziny dywanowej	14.116 m ²		
1. 1. 6.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCW	14.116 m ²		
1. 1. 7.	KNR-W 04-01-0331-0200	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	2.200 m ²		
1. 1. 8.	KNR-W 04-01-0314-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1.200 m		
1. 1. 9.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	2.000 m		
1. 1.10.	KNR 02-02-2103-0300	Podokienniki drewnopodobne - elem.gr.3 cm i szer.30 cm / 2 szt o długości 1,0m/	2.000 m		
1. 1.11.	KNR-W 02-02-2005-0100	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	14.116 m ²		
1. 1.12.	KNR-W 02-02-2004-0300	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	34.598 m ²		
1. 1.13.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem /kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/	84.413 m ²		
1. 1.14.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod terakotę	14.116 m ²		
1. 1.15.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	14.116 m ²		
1. 1.16.	KNR 00-12-1118-0300	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	14.116 m ²		
1. 1.17.	KNR 00-12-1119-0200	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10-15 cm	13.580 m		
1. 1.18.	KNR-W 04-01-0415-0800	Montaż listew progowych	2.000 szt.		
1. 1.19.	KNR-W 04-01-0320-0200	Obsadzenie ościeżnicy do skrzydła drzwiowego fabrycznie wykończonej	1.000 szt.		
1. 1.20.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	1.600 m ²		
1. 1.21.	KNR-W 04-01-1212-2700	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	3.000 m		
1. 1.22.	KNR 05-08-0211-0100	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce poliwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.	10.000 m		
1. 1.23.	KNNR 00-05-0308-0700	Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne	1.000 szt.		
1. 1.24.	KNNR 00-05-0307-0100	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	1.000 szt.		
1. 1.25.	KNR-W 05-08-0516-0100	Montaż opraw w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych / ledowe/np. lampa sufitowa VIEGA 32W dł.120cm	1.000 kpl.		
1. 1.26.	KNR 04-03-1205-0100	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	1.000 pomiar		
1. 1.27.	KNR 04-03-1201-0100	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	1.000 przew.		

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
			RAZEM ELEMENT:		
1. 2.	Element: Parter - pomieszczenia wc Opis:				
1. 2. 1.	KNR-W 04-02-0232-0600	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	1.000 szt.		
1. 2. 2.	KNR-W 04-02-0232-0800	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	1.000 szt.		
1. 2. 3.	KNR 04-02-0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej	1.000 szt.		
1. 2. 4.	KNR 04-02-0235-0600	Demontaż umywalki	1.000 kpl.		
1. 2. 5.	KNR-W 04-02-0235-0800	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	1.000 kpl.		
1. 2. 6.	KNR 04-03-1124-0300	Demontaż łączników instalacyjnych	2.000 szt.		
1. 2. 7.	KNR 04-03-1133-0500	Demontaż opraw żarowych	4.000 szt.		
1. 2. 8.	KNR 04-01-0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ²	2.000 szt.		
1. 2. 9.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	3.192 m ²		
1. 2.10.	KNR 04-01-0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	3.606 m ²		
1. 2.11.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	1.800 m		
1. 2.12.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	16.218 m ²		
1. 2.13.	KNR 02-02-2103-0300	Podokienniki z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer.30 cm /2szt o dł.0.90m/	1.800 m		
1. 2.14.	KNR-W 02-02-2004-0300	Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	0.657 m ²		
1. 2.15.	KNR-W 04-01-0701-0500	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	25.817 m ²		
1. 2.16.	KNR-W 04-01-0701-0800	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ²	4.150 m ²		
1. 2.17.	KNR 02-02-0803-0300	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	38.206 m ²		
1. 2.18.	KNR 02-02-0803-0600	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	4.150 m ²		
1. 2.19.	NNRNKB 02-02-0837-0400	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej na wys. 2,0m	30.320 m ²		
1. 2.20.	NNRNKB 02-02-0842-0100	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	17.000 m		
1. 2.21.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	30.320 m ²		
1. 2.22.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	7.863 m ²		
1. 2.23.	KNR 02-02-0815-0300	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach /ponad glazura/	9.615 m ²		
1. 2.24.	KNR 02-02-0815-0500	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	7.863 m ²		
1. 2.25.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem /kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/	17.478 m ²		
1. 2.26.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod terakotę	7.863 m ²		
1. 2.27.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	7.863 m ²		
1. 2.28.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Izolacja posadzki z folii w płynie dwukrotnie /wsp. do R.M.S=2/	7.863 m ²		
1. 2.29.	KNR 00-12-1118-0300	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metoda zwykłą	7.863 m ²		

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 2.30.	KNR 04-01-0333-0900	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / na kratki wentylacyjne/	4.000 szt.		
1. 2.31.	KNR 04-01-0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	4.000 szt.		
1. 2.32.	KNR-W 04-01-0415-0800	Montaż listew progowych	2.000 szt.		
1. 2.33.	KNR 04-01-0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu	1.415 m3		
1. 2.34.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	1.415 m3		
1. 2.35.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km dopłata za 10 km	1.415 m3		
1. 2.36.	KNR 02-15-0205-0200	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	2.500 m		
1. 2.37.	KNR 02-15-0208-0300	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	2.000 szt.		
1. 2.38.	KNR 02-15-0208-0500	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	1.000 szt.		
1. 2.39.	KNR-W 02-15-0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	1.000 kpl.		
1. 2.40.	KNR-W 02-15-0232-0200	Montaż odpływu liniowego prysznicowego/analogia/	1.000 kpl.		
1. 2.41.	KNR-W 02-15-0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	1.000 kpl.		
1. 2.42.	KNR 02-15-0103-0100	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	2.000 m		
1. 2.43.	KNR 02-15-0115-0200	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	1.000 szt.		
1. 2.44.	KNR-W 02-15-0137-0900	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	1.000 szt.		
1. 2.45.	KNR 02-15-0107-0100	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	2.000 szt.		
1. 2.46.	KNR-W 02-15-0130-0100	Zawory do płuczki ustępowej śr. nominalnej 15 mm	1.000 szt.		
1. 2.47.	KNR 02-15-0107-0600	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	1.000 szt.		
1. 2.48.	KNNR 00-05-1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	10.000 m		
1. 2.49.	KNNR 00-05-1208-0100	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	10.000 m		
1. 2.50.	KNR 05-08-0211-0100	Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinilowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	10.000 m		
1. 2.51.	KNNR 00-05-0308-0700	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 - podwójne	1.000 szt.		
1. 2.52.	KNNR 00-05-0307-0100	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	2.000 szt.		
1. 2.53.	KNR 00-05-0502-0100	Oprawy oświetleniowe przykręcane -plafoniera led np. NYMPHEA SLIM 10W	4.000 kpl.		
1. 2.54.	KNR 04-03-1205-0100	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	1.000 pomiar		
1. 2.55.	KNR 04-03-1201-0100	Sprawdzenie stanu izolacji induktem	1.000 przew.		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Remont pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osada Opis:		
1. 1.	Element: Parter - pomieszczenie izolatki Opis:		
1. 1. 1.	KNR 04-03-1133-0900	Demontaż opraw żarowych 2.000	
		Jm. szt.	Razem: 2.000
1. 1. 2.	KNR 04-03-1124-0300	Demontaż łączników instalacyjnych 1.000	
		Jm. szt.	Razem: 1.000
1. 1. 3.	KNR 04-03-1122-0300	Demontaż gniazd wtyczkowych 1.000	
		Jm. szt.	Razem: 1.000
1. 1. 4.	KNR-W 04-01-0817-0500	Rozbiórka listew przyściennych z PCW (4.33+3.26)*2-0.80	14.380
		Jm. m	Razem: 14.380
1. 1. 5.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie wykładziny dywanowej 4.33*3.26	14.116
		Jm. m2	Razem: 14.116
1. 1. 6.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCW 4.33*3.26	14.116
		Jm. m2	Razem: 14.116
1. 1. 7.	KNR-W 04-01-0331-0200	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 1.00*2.20	2.200
		Jm. m2	Razem: 2.200
1. 1. 8.	KNR-W 04-01-0314-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie stalowych do I NP 180 mm 1.200	1.200
		Jm. m	Razem: 1.200
1. 1. 9.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.00*2	2.000
		Jm. m	Razem: 2.000
1. 1.10.	KNR 02-02-2103-0300	Podokienniki drewnopodobne - elem.gr.3 cm i szer.30 cm / 2 szt o długości 1,0m 2.000	2.000
		Jm. m	Razem: 2.000
1. 1.11.	KNR-W 02-02-2005-0100	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczo podwieszonym z kształtowników CD i Ud 4.33*3.26	14.116
		Jm. m2	Razem: 14.116
1. 1.12.	KNR-W 02-02-2004-0300	Obudowa ściany z pionem kanalizacyjnym i rurami płytami gipsowo-kartonowymi rusztach metalowych (4.33+3.26)*2*2.49-0.80*2.00*2	34.598
		Jm. m2	Razem: 34.598

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.13.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem /kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/ (4.33*3.26)*2*2.49	70.297
		4.33*3.26	14.116
		Jm. m2 Razem:	84.413
1. 1.14.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUN" powierzchnie poziome - pod terakotę 4.33*3.26	14.116
		Jm. m2 Razem:	14.116
1. 1.15.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.33*3.26	14.116
		Jm. m2 Razem:	14.116
1. 1.16.	KNR 00-12-1118-0300	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.33*3.26	14.116
		Jm. m2 Razem:	14.116
1. 1.17.	KNR 00-12-1119-0200	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10-15 cm (4.33+3.26)*2-0.80*2	13.580
		Jm. m Razem:	13.580
1. 1.18.	KNR-W 04-01-0415-0800	Montaż listew progowych 2.000	2.000
		Jm. szt. Razem:	2.000
1. 1.19.	KNR-W 04-01-0320-0200	Obsadzenie ościeżnicy do skrzydła drzwiowego fabrycznie wykończonej 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 1.20.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.600	1.600
		Jm. m2 Razem:	1.600
1. 1.21.	KNR-W 04-01-1212-2700	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 3.000	3.000
		Jm. m Razem:	3.000
1. 1.22.	KNR 05-08-0211-0100	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-A) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu. 10.000	10.000
		Jm. m Razem:	10.000
1. 1.23.	KNNR 00-05-0308-0700	Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 1.24.	KNNR 00-05-0307-0100	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 1.25.	KNR-W 05-08-0516-0100	Montaż opraw w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych / ledowe/np. lampa sufitowa VIEGA 32W dł.120cm 1.000	1.000
		Jm. kpl. Razem:	1.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.26.	KNR 04-03-1205-0100	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1.000	1.000
		Jm. pomiar Razem:	1.000
1. 1.27.	KNR 04-03-1201-0100	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem 1.000	1.000
		Jm. przew. Razem:	1.000
1. 2.	Element: Parter - pomieszczenia wc Opis:		
1. 2. 1.	KNR-W 04-02-0232-0600	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 2. 2.	KNR-W 04-02-0232-0800	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 2. 3.	KNR 04-02-0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 2. 4.	KNR 04-02-0235-0600	Demontaż umywalki 1.000	1.000
		Jm. kpl. Razem:	1.000
1. 2. 5.	KNR-W 04-02-0235-0800	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową 1.000	1.000
		Jm. kpl. Razem:	1.000
1. 2. 6.	KNR 04-03-1124-0300	Demontaż łączników instalacyjnych 2.000	2.000
		Jm. szt. Razem:	2.000
1. 2. 7.	KNR 04-03-1133-0500	Demontaż opraw żarowych 4.000	4.000
		Jm. szt. Razem:	4.000
1. 2. 8.	KNR 04-01-0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 2.000	2.000
		Jm. szt. Razem:	2.000
1. 2. 9.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.17*2.00+1.15*2.48	3.192
		Jm. m2 Razem:	3.192
1. 2.10.	KNR 04-01-0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 1.24*1.19+1.19*1.79	3.606
		Jm. m2 Razem:	3.606
1. 2.11.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 0.90*2	1.800
		Jm. m Razem:	1.800
1. 2.12.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.24*2+1.88*2+0.36*2+0.29)*2.00	14.500
		(0.11+0.18)*2*1.26+1.19*0.83	1.718
		Jm. m2 Razem:	16.218

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 2.13.	KNR 02-02-2103-0300	Podokienniki z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer.30 cm /2szt o dł.0.90m/ 1.800	1.800
		Jm. m	Razem: 1.800
1. 2.14.	KNR-W 02-02-2004-0300	Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowy 1.24*0.53	0.657
		Jm. m2	Razem: 0.657
1. 2.15.	KNR-W 04-01-0701-0500	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pil pow. odbicia ponad 5 m2 (1.28+1.33+1.33+1.84)*2*2.48	28.669
		-1.15*2.48	-2.852
		Jm. m2	Razem: 25.817
1. 2.16.	KNR-W 04-01-0701-0800	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, be biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 1.28*1.33+1.33*1.84	4.150
		Jm. m2	Razem: 4.150
1. 2.17.	KNR 02-02-0803-0300	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach (3.26+1.19+3.26-1.15+0.36*2+0.29+0.10)*2.00	15.340
		(1.28+1.33*2+3.26+1.33+1.84-1.15)*2.48	22.866
		Jm. m2	Razem: 38.206
1. 2.18.	KNR 02-02-0803-0600	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach 1.28*1.33+1.33*1.84	4.150
		Jm. m2	Razem: 4.150
1. 2.19.	NNRNKB 02-02-0837-0400	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejow wys. 2,0m (3.26+1.19+3.26-1.15+0.36*2+0.29+0.10)*2.00-0.80*2.00	13.740
		(0.60+1.28+1.33+3.26+1.33+1.84-1.15+0.60)*2.00-0.80*2.00	16.580
		Jm. m2	Razem: 30.320
1. 2.20.	NNRNKB 02-02-0842-0100	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 17.000	17.000
		Jm. m	Razem: 17.000
1. 2.21.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUN powierzchnie pionowe ścian 30.320	30.320
		Jm. m2	Razem: 30.320
1. 2.22.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUN powierzchnie poziome - sufit 1.19*1.24+1.88*1.19	3.713
		1.33*1.28+1.33*1.84	4.150
		Jm. m2	Razem: 7.863
1. 2.23.	KNR 02-02-0815-0300	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach /ponad glazurą/ (3.26+1.19+3.26-1.15+1.19+0.36*2)*0.48	4.066
		(1.33+1.28+1.33+1.84)*2*0.48	5.549
		Jm. m2	Razem: 9.615

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 2.24.	KNR 02-02-0815-0500	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach 7.863	7.863
		Jm. m2 Razem:	7.863
1. 2.25.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem /kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/ 7.863+9.615	17.478
		Jm. m2 Razem:	17.478
1. 2.26.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUN" powierzchnie poziome - pod terakotę 7.863	7.863
		Jm. m2 Razem:	7.863
1. 2.27.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7.863	7.863
		Jm. m2 Razem:	7.863
1. 2.28.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Izolacja posadzki z folii w płynie dwukrotnie /wsp. do R,M,S=2/ 7.863	7.863
		Jm. m2 Razem:	7.863
1. 2.29.	KNR 00-12-1118-0300	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 7.863	7.863
		Jm. m2 Razem:	7.863
1. 2.30.	KNR 04-01-0333-0900	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapno / na kratki wentylacyjne/ 4.000	4.000
		Jm. szt. Razem:	4.000
1. 2.31.	KNR 04-01-0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4.000	4.000
		Jm. szt. Razem:	4.000
1. 2.32.	KNR-W 04-01-0415-0800	Montaż listew progowych 2.000	2.000
		Jm. szt. Razem:	2.000
1. 2.33.	KNR 04-01-0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu 1.415	1.415
		Jm. m3 Razem:	1.415
1. 2.34.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.415	1.415
		Jm. m3 Razem:	1.415
1. 2.35.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. dopłata za 10 km 1.415	1.415
		Jm. m3 Razem:	1.415
1. 2.36.	KNR 02-15-0205-0200	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2.500	2.500
		Jm. m Razem:	2.500
1. 2.37.	KNR 02-15-0208-0300	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego o śr. 50 mm 2.000	2.000
		Jm. szt. Razem:	2.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 2.38.	KNR 02-15-0208-0500	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanej o śr. 110 mm 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 2.39.	KNR-W 02-15-0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.000	1.000
		Jm. kpl. Razem:	1.000
1. 2.40.	KNR-W 02-15-0232-0200	Montaż odpływu liniowego prysznicowego/analogia/ 1.000	1.000
		Jm. kpl. Razem:	1.000
1. 2.41.	KNR-W 02-15-0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1.000	1.000
		Jm. kpl. Razem:	1.000
1. 2.42.	KNR 02-15-0103-0100	Rurociagi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkowane łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 2.000	2.000
		Jm. m Razem:	2.000
1. 2.43.	KNR 02-15-0115-0200	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 2.44.	KNR-W 02-15-0137-0900	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr.nominalnej 15 mm 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 2.45.	KNR 02-15-0107-0100	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2.000	2.000
		Jm. szt. Razem:	2.000
1. 2.46.	KNR-W 02-15-0130-0100	Zawory do płuczki ustępowej śr. nominalnej 15 mm 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 2.47.	KNR 02-15-0107-0600	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000
1. 2.48.	KNNR 00-05-1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 10.000	10.000
		Jm. m Razem:	10.000
1. 2.49.	KNNR 00-05-1208-0100	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 10.000	10.000
		Jm. m Razem:	10.000
1. 2.50.	KNR 05-08-0211-0100	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-A) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu. 10.000	10.000
		Jm. m Razem:	10.000
1. 2.51.	KNNR 00-05-0308-0700	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ² - podwójne 1.000	1.000
		Jm. szt. Razem:	1.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 2.52.	KNNR 00-05-0307-0100	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 2.000	2.000
		Jm. szt. Razem:	2.000
1. 2.53.	KNNR 00-05-0502-0100	Oprawy oświetleniowe przykręcane -plafoniera led np. NYMPHEA SLIM 10W 4.000	4.000
		Jm. kpl. Razem:	4.000
1. 2.54.	KNR 04-03-1205-0100	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1.000	1.000
		Jm. pomiar Razem:	1.000
1. 2.55.	KNR 04-03-1201-0100	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 1.000	1.000
		Jm. przew. Razem:	1.000