

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Remont elewacji budynku wiaty na terenie ZSCKR Opis:				
1. 1.	Element: Elewacja budynku od storny boiska i ściana szczytowa Opis:				
1. 1. 1.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	225.269 m2		
1. 1. 2.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża pod wykonanie nowych tynków - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	225.269 m2		
1. 1. 3.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich- parapety zewnętrzne	2.880 m2		
1. 1. 4.	KNR 04-01-0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow.do 1 m2	16.000 szt.		
1. 1. 5.	KNR 00-19-1023-0300	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	11.520 m2		
1. 1. 6.	KNR 02-02-0506-0101	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne	2.880 m2		
1. 1. 7.	KNR 02-02-0902-0100	Tynki zewn.zwyczajne kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	225.269 m2		
1. 1. 8.	KNR 00-18-2611-0100	Podbicie okapu z paneli pcw układanych poziomo - montaż rusztu	30.014 m2		
1. 1. 9.	KNR 00-18-2613-0300	Podbicie okapu z paneli pcw	30.140 m2		
1. 1.10.	NMRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży	225.269 m2		
1. 1.11.	KNR-W 02-02-1519-0100	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie	225.269 m2		
1. 1.12.	ANALIZA WŁASNA	Montaż oświetlenia LED w okapie / 12 szt oczek/	1.000 kpl.		
1. 1.13.	KNR 04-01-0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł o wym.25x25cm	2.000 szt.		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 2.	Element: Elewacja budynku od strony poligonu Opis:				
1. 2. 1.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	122.510 m2		
1. 2. 2.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	122.510 m2		
1. 2. 3.	KNR 00-17-2608-0300	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	122.510 m2		
1. 2. 4.	KNR 00-17-2609-0100	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian średniej grubości 4cm	122.510 m2		
1. 2. 5.	KNR 00-17-2609-0300	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	490.000 szt.		
1. 2. 6.	KNR 00-17-2609-0600	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	122.510 m2		
1. 2. 7.	KNR 00-17-0926-0100	Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłożu farby gruntującej	122.510 m2		
1. 2. 8.	KNR 00-17-0926-0300	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego	122.510 m2		
1. 2. 9.	KNR 04-01-0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych	4.000 szt.		
1. 2.10.	KNR 04-01-0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2- okna stajenne	4.000 szt.		
1. 2.11.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2	3.600 szt.		
1. 2.12.	KNR 04-01-0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	41.160 m2		
1. 2.13.	KNR 04-01-0306-0301	Przymurowanie -uzupełnienie z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	0.270 m2		

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 2.14.	KNR 00-19-1023-0300	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno z demontażu	1.000 m2		
1. 2.15.	KNR 00-19-1023-0300	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - 1.20*0.60-2szt, 1.20*0.90-1szt.	2.520 m2		
1. 2.16.	KNR 00-19-1023-0400	Montaż okien stajennych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 -okna z demontażu 4 szt.	4.840 m2		
1. 2.17.	KNR-W 02-02-1032-0100	Bramy uchylne garażowe o wym.2.40x2.45m	41.160 m2		
1. 2.18.	KNR-W 02-02-1027-0500	Drzwi zewnętrzne klepkowe 90x200-szt.2	3.600 m2		
1. 2.19.	KNR 04-01-0313-0100	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	0.110 m3		
1. 2.20.	KNR 02-02-0506-0101	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne	0.690 m2		
1. 2.21.	KNR 00-18-2611-0100	Elewacje z paneli pcw układanych poziomo - montaż rusztu	15.160 m2		
1. 2.22.	KNR 00-18-2613-0300	Podbicie okapu panelami z pcw	15.160 m2		
1. 2.23.	ANALIZA WŁASNA	Montaż oświetlenia LED w okapie /12szt oczek/	1.000 kpl.		
1. 2.24.	ANALIZA WŁASNA	Montaż naklejki znak BHP - Główny wyłącznik prądu	1.000 szt.		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Remont elewacji budynku wiaty na terenie ZSCKR Opis:		
1. 1.	Element: Elewacja budynku od storny boiska i ściana szczytowa Opis:		
1. 1. 1.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas pow.odbitcia ponad 5 m2 42.44*(3.00+3.60)*0.50+18.20*3.40	201.932
		minus drzwi stajenne -1.30*2.30*4	-11.960
		11.00*3.00+11*2.00*0.50	44.000
		minus wrota -2.95*2.95	-8.703
	Jm. m2	Razem:	225.269
1. 1. 2.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża pod wykonanie nowych tynków - oczyszczenie mechaniczne zmycie 225.269	225.269
	Jm. m2	Razem:	225.269
1. 1. 3.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich- parapety zewnętrzne 1.20*0.15*16	2.880
	Jm. m2	Razem:	2.880
1. 1. 4.	KNR 04-01-0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow.do 1 m2 16.000	16.000
	Jm. szt.	Razem:	16.000
1. 1. 5.	KNR 00-19-1023-0300	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1 1.20*0.60*16	11.520
	Jm. m2	Razem:	11.520
1. 1. 6.	KNR 02-02-0506-0101	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 1.20*0.15*16	2.880
	Jm. m2	Razem:	2.880
1. 1. 7.	KNR 02-02-0902-0100	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wy 225.269	225.269
	Jm. m2	Razem:	225.269
1. 1. 8.	KNR 00-18-2611-0100	Podbicie okapu z paneli pcw układanych poziomo - montaż rusztu 42.44*0.60+18.20*0.25	30.014
	Jm. m2	Razem:	30.014
1. 1. 9.	KNR 00-18-2613-0300	Podbicie okapu z paneli pcw 30.140	30.140
	Jm. m2	Razem:	30.140
1. 1.10.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży 225.269	225.269
	Jm. m2	Razem:	225.269
1. 1.11.	KNR-W 02-02-1519-0100	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotne 225.269	225.269
	Jm. m2	Razem:	225.269

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.12.	ANALIZA WŁASNA	Montaż oświetlenia LED w okapie / 12 szt oczek/ 1.000	1.000
		Jm. kpl. Razem:	1.000
1. 1.13.	KNR 04-01-0322-0200	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł o wym.25x25cm 2.000	2.000
		Jm. szt. Razem:	2.000
1. 2.	Element: Elewacja budynku od strony poligonu Opis:		
1. 2. 1.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków ewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastr pow.odbicia ponad 5 m2 42.44*3.00	127.320
		minus otwory -1.10*1.10*4	-4.840
		-1.20*0.90	-1.080
		-2.50*2.50-2.40*2.50*2	-18.250
		-0.90*2.00*2	-3.600
		18.20*3.20	58.240
		minus otwory -2.40*2.45*6	-35.280
		Jm. m2 Razem:	122.510
1. 2. 2.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 122.510	122.510
		Jm. m2 Razem:	122.510
1. 2. 3.	KNR 00-17-2608-0300	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie prepar wzmacniającym jednokrotnie 122.510	122.510
		Jm. m2 Razem:	122.510
1. 2. 4.	KNR 00-17-2609-0100	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian średniej grubości 4cm 122.510	122.510
		Jm. m2 Razem:	122.510
1. 2. 5.	KNR 00-17-2609-0300	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 490.000	490.000
		Jm. szt. Razem:	490.000
1. 2. 6.	KNR 00-17-2609-0600	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 122.510	122.510
		Jm. m2 Razem:	122.510
1. 2. 7.	KNR 00-17-0926-0100	Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże farby gruntującej 122.510	122.510
		Jm. m2 Razem:	122.510
1. 2. 8.	KNR 00-17-0926-0300	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 122.510	122.510
		Jm. m2 Razem:	122.510
1. 2. 9.	KNR 04-01-0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych 4.000	4.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. szt. Razem:	4.000
1. 2.10.	KNR 04-01-0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2- okna stażenne 4.000	4.000
		Jm. szt. Razem:	4.000
1. 2.11.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 0.90*2.00*2	3.600
		Jm. szt. Razem:	3.600
1. 2.12.	KNR 04-01-0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.40*2.45*7	41.160
		Jm. m2 Razem:	41.160
1. 2.13.	KNR 04-01-0306-0301	Przymurowanie -uzupełnienie z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa do ościeży lub powierzchni ścian 0.90*0.15*2	0.270
		Jm. m2 Razem:	0.270
1. 2.14.	KNR 00-19-1023-0300	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1 okno z demontażu 1.00*1.00	1.000
		Jm. m2 Razem:	1.000
1. 2.15.	KNR 00-19-1023-0300	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1 1.20*0.60-2szt, 1.20*0.90-1szt. 1.20*0.60*2+1.20*0.90	2.520
		Jm. m2 Razem:	2.520
1. 2.16.	KNR 00-19-1023-0400	Montaż okien stażennych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 1.10*1.10*4	4.840
		Jm. m2 Razem:	4.840
1. 2.17.	KNR-W 02-02-1032-0100	Bramy uchylne garażowe o wym.2.40x2.50m 2.40*2.45*7	41.160
		Jm. m2 Razem:	41.160
1. 2.18.	KNR-W 02-02-1027-0500	Drzwi zewnętrzne klepkowe 90x200-szt.2 0.90*2.00*2	3.600
		Jm. m2 Razem:	3.600
1. 2.19.	KNR 04-01-0313-0100	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 0.110	0.110
		Jm. m3 Razem:	0.110
1. 2.20.	KNR 02-02-0506-0101	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 1.20*0.15*3+1.00*0.15	0.690
		Jm. m2 Razem:	0.690
1. 2.21.	KNR 00-18-2611-0100	Elewacje z paneli pcw układanych poziomo - montaż rusztu 42.44*0.25	10.610
		18.20*0.25	4.550
		Jm. m2 Razem:	15.160
1. 2.22.	KNR 00-18-2613-0300	Podbicie okapu panelami z pcw 15.160	15.160
		Jm. m2 Razem:	15.160
1. 2.23.	ANALIZA WŁASNA	Montaż oświetlenia LED w okapie /12szt oczek/ 1.000	1.000
		Jm. kpl. Razem:	1.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1. 2.24.	ANALIZA WŁASNA	Montaż naklejki znak BHP - Główny wyłącznik prądu		
		1.000		1.000
		Jm. szt.	Razem:	1.000