

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Remont elewacji budynku szkoły na terenie ZSCKR Opis:				
1. 1.	Element: Elewacja szczytowa wschodnia Opis:				
1. 1. 1.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	132.837 m2		
1. 1. 2.	KNR 04-01-0713-0100	Analogia- Usunięcie /zeskrobanie/ istniejącej struktury na ścianie -20% elewacji	26.567 m2		
1. 1. 3.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie na ościeżach	5.148 m2		
1. 1. 4.	KNR 00-17-2608-0300	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym na ścianie i ościeżach	137.985 m2		
1. 1. 5.	KNR 00-17-2609-0600	Zaciągnięcie warstwą kleju z siatką na ścianach	132.837 m2		
1. 1. 6.	KNR 00-17-2609-0700	Zaciągnięcie warstwą kleju z siatką na ościeżach	5.148 m2		
1. 1. 7.	KNR 00-17-0926-0100	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej na ścianie i ościeżach	137.985 m2		
1. 1. 8.	KNR 00-17-0930-0300	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-kolor do uzgodnienia z Inwestorem	132.837 m2		
1. 1. 9.	KNR 00-17-0930-0500	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm-kolor do uzgodnienia z Inwestorem	5.148 m2		
1. 1.10.	KNR 02-02-1610-0100	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	147.957 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 2.	Element: Elewacja od północy Opis:				
1. 2. 1.	KNR 04-01-0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	42.600 m		
1. 2. 2.	KNR 04-01-0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	36.000 m		
1. 2. 3.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża- oczyszczenie mechaniczne i zmycie	333.684 m2		
1. 2. 4.	KNR 04-01-0713-0100	Analogia-Usunięcie /zeskrobanie/ istniejącej struktury na ścianie -20%powierzchni	66.737 m2		
1. 2. 5.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie na ościeżach	55.068 m2		
1. 2. 6.	KNR 00-17-2608-0300	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym na ścianie i ościeżach	388.752 m2		
1. 2. 7.	KNR 00-17-2609-0600	Zaciągnięcie warstwą kleju z siatką na ścianach	333.684 m2		
1. 2. 8.	KNR 00-17-2609-0700	Zaciągnięcie warstwą kleju z siatką na ościeżach	55.068 m2		
1. 2. 9.	KNR 00-17-0926-0100	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej na ścianach i ościeżach	388.752 m2		
1. 2.10.	KNR 00-17-0930-0300	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-kolor do uzgodnienia z Inwestorem	333.684 m2		
1. 2.11.	KNR 00-17-0930-0500	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikonowy wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	55.068 m2		
1. 2.12.	KNR 04-01-0322-0200	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach /kratki metalowe/	25.000 szt.		
1. 2.13.	KNR 02-02-1610-0100	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	501.828 m2		
1. 2.14.	KNR 02-02-0508-0400	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej - bez wymiany haków	42.600 m		

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 2.15.	KNR 02-02-0510-0400	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	48.000 m		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		