

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Remont pokoi w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osada Opis:				
1. 1.	Element: Pokój kierownika gospodarczego - nr 16 Opis:				
1. 1. 1.	KNR 04-02-0235-0600	Demontaż umywalki	1.000 kpl.		
1. 1. 2.	KNR-W 04-02-0232-0600	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	1.000 szt.		
1. 1. 3.	KNR-W 04-02-0120-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm	5.500 m		
1. 1. 4.	KNR 04-02-0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej	1.000 szt.		
1. 1. 5.	KNR-W 04-02-0521-0200	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego /grzejnik do ponownego zamontowania/	1.000 kpl.		
1. 1. 6.	KNR 04-03-1133-0900	Demontaż opraw żarowych	2.000 szt.		
1. 1. 7.	KNR 04-03-1124-0300	Demontaż łączników instalacyjnych	2.000 szt.		
1. 1. 8.	KNR 04-03-1122-0300	Demontaż gniazd wtyczkowych	6.000 szt.		
1. 1. 9.	KNR 04-03-1001-0700	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych i rury R HDPE	21.620 m		
1. 1.10.	KNR 00-05-0101-0400	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach -rura R HDPE 40mm	7.410 m		
1. 1.11.	KNR 04-01-0705-0101	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę	21.620 m		
1. 1.12.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie rulonu PCW	13.143 m ²		
1. 1.13.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -płytki PCW	13.143 m ²		
1. 1.14.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	1.600 m		
1. 1.15.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	3.210 m ²		
1. 1.16.	KNR 02-02-2103-0300	Podokienniki z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer.30 cm	1.600 m		
1. 1.17.	KNR-W 02-02-2004-0300	Obudowa ściany z pionem kanalizacyjnym i rurami płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	4.093 m ²		
1. 1.18.	KNR 02-02-0803-0300	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach /pod glazurę boczne ściany wnęki i po zdemontowanym oknie	4.156 m ²		
1. 1.19.	NNRNKB 02-02-0837-0400	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej na wys.2,0m	4.940 m ²		
1. 1.20.	NNRNKB 02-02-0842-0100	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	6.000 m		
1. 1.21.	KNR-W 04-01-0713-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	13.143 m ²		
1. 1.22.	KNR-W 04-01-0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	33.483 m ²		
1. 1.23.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	39.608 m ²		
1. 1.24.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	13.143 m ²		
1. 1.25.	KNR 02-02-0815-0300	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	34.734 m ²		
1. 1.26.	KNR 02-02-0815-0500	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	13.143 m ²		
1. 1.27.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem /kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/	47.877 m ²		

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 1.28.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod terakotę	13.143 m ²		
1. 1.29.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	13.143 m ²		
1. 1.30.	KNR 00-12-1118-0300	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	13.143 m ²		
1. 1.31.	KNR 00-12-1119-0200	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10-15 cm	14.910 m		
1. 1.32.	KNR 02-15-0103-0100	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	1.000 m		
1. 1.33.	KNR 02-15-0205-0200	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	0.700 m		
1. 1.34.	KNR 02-15-0208-0300	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	1.000 szt.		
1. 1.35.	KNR 02-15-0107-0100	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	1.000 szt.		
1. 1.36.	KNR 02-15-0221-0201	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych /standard 50/z syfonem gruszkowym i szafką podumywalkową	1.000 szt.		
1. 1.37.	KNR 02-15-0115-0200	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	1.000 szt.		
1. 1.38.	KNR-W 02-15-0130-0100	Zawory odcinające śr. nominalnej 15 mm	2.000 szt.		
1. 1.39.	KNR-W 02-15-0418-0500	Grzejniki stalowe dwupłytowe - montaż grzejnika z odzysku	1.000 szt.		
1. 1.40.	KNNR 00-05-0308-0700	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym - z demontażu	4.000 szt.		
1. 1.41.	KNNR 00-05-0308-0700	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym-podwójne	5.000 szt.		
1. 1.42.	KNNR 00-05-0307-0100	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	2.000 szt.		
1. 1.43.	KNR-W 05-08-0516-0100	Montaż opraw w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych / ledowe/np. lampa sufitowa VIEGA 32W dł.60 cm	1.000 kpl.		
1. 1.44.	KNR-W 05-08-0516-0100	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych w obudowie z tworzyw szt. - oprawa z demontażu	1.000 kpl.		
1. 1.45.	KNR AL-01-0101-0100	Demontaż na czas remontu i ponowny montaż obudowy internetowej	1.000 kpl.		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 2.	Element: Pokój kierownika internatu - nr 1 Opis:				
1. 2. 1.	KNR 04-02-0520-0100	Demontaż grzejnika	1.000 kpl.		
1. 2. 2.	KNR 04-03-1124-0300	Demontaż łączników instalacyjnych	1.000 szt.		
1. 2. 3.	KNR 04-03-1122-0300	Demontaż gniazd wtyczkowych	1.000 szt.		
1. 2. 4.	KNR 04-03-1001-0700	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	11.170 m		
1. 2. 5.	KNR 04-01-0705-0101	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę	11.170 m		
1. 2. 6.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie wykładziny dywanowej	21.208 m ²		
1. 2. 7.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-płytki PCW	21.208 m ²		
1. 2. 8.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	2.540 m		
1. 2. 9.	KNR 02-02-2103-0300	Podokienniki z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer.35 cm	2.500 m		
1. 2.10.	KNR-W 04-01-0713-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	21.208 m ²		

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 2.11.	KNR-W 04-01-0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	49.400 m2		
1. 2.12.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	49.400 m2		
1. 2.13.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	21.208 m2		
1. 2.14.	KNR 02-02-0815-0300	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	49.400 m2		
1. 2.15.	KNR 02-02-0815-0500	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	21.208 m2		
1. 2.16.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem /kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/	70.608 m2		
1. 2.17.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod terakotę	21.208 m2		
1. 2.18.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	21.208 m2		
1. 2.19.	KNR 00-12-1118-0300	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	21.208 m2		
1. 2.20.	KNR 00-12-1119-0200	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10-15 cm	18.860 m		
1. 2.21.	KNR-W 02-15-0418-0500	Grzejniki stalowe -montaż grzejnika z demontażu	1.000 szt.		
1. 2.22.	KNR 04-01-1212-3100	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	7.000 m		
1. 2.23.	KNR-W 05-08-0516-0100	Montaż opraw w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych -oprawa z demontażu	1.000 kpl.		
1. 2.24.	KNR 05-08-0211-0100	Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.	4.000 m		
1. 2.25.	KNNR 00-05-0308-0700	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podwójne	3.000 szt.		
1. 2.26.	KNNR 00-05-0307-0100	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	1.000 szt.		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 3.	Element: Pokój intendenta Opis:				
1. 3. 1.	KNR 04-02-0520-0100	Demontaż grzejnika na czas remontu	2.000 kpl.		
1. 3. 2.	KNR 04-03-1133-0500	Demontaż opraw	2.000 szt.		
1. 3. 3.	KNR 04-03-1124-0300	Demontaż łączników instalacyjnych	2.000 szt.		
1. 3. 4.	KNR 04-03-1122-0300	Demontaż gniazd wtyczkowych	2.000 szt.		
1. 3. 5.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	8.100 m2		
1. 3. 6.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	1.800 m		
1. 3. 7.	KNR 04-03-1001-0700	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	20.900 m		
1. 3. 8.	KNR 04-01-0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu	1.014 m3		
1. 3. 9.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	1.014 m3		
1. 3.10.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km dopłata za 10 km	1.014 m3		
1. 3.11.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie wykładziny dywanowej	16.589 m2		
1. 3.12.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -płytki PCW	7.614 m2		
1. 3.13.	KNR 02-02-2103-0300	Podokienniki z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer.30 cm dł 0.90m /2 szt/	1.800 m		

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 3.14.	KNR 04-01-0705-0101	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy -przewody oraz po rozbiórce ściany	29.140 m		
1. 3.15.	KNR-W 04-01-0713-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	13.738 m ²		
1. 3.16.	KNR-W 04-01-0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	37.400 m ²		
1. 3.17.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ścian	37.400 m ²		
1. 3.18.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	13.738 m ²		
1. 3.19.	KNR 02-02-0815-0300	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	37.400 m ²		
1. 3.20.	KNR 02-02-0815-0500	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	13.738 m ²		
1. 3.21.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	51.138 m ²		
1. 3.22.	NNRNKB 02-02-1134-0100	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -pod terakotę	13.738 m ²		
1. 3.23.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	13.738 m ²		
1. 3.24.	KNR 00-12-1118-0300	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	13.738 m ²		
1. 3.25.	KNR 04-01-1212-3100	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	3.000 m		
1. 3.26.	KNR 00-12-1119-0200	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10-15 cm	13.160 m		
1. 3.27.	KNR-W 02-15-0418-0500	Grzejniki stalowe dwupłytkowe -montaż grzejnika z demontażu	1.000 szt.		
1. 3.28.	KNR-W 02-15-0418-0500	Grzejniki stalowe jednopłytkowe C21 600/500	1.000 szt.		
1. 3.29.	KNR 05-08-0211-0100	Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.	20.900 m		
1. 3.30.	KNNR 00-05-0308-0700	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podwójne	5.000 szt.		
1. 3.31.	KNNR 00-05-0307-0100	Łączniki i przyciski instalacyjne	1.000 szt.		
1. 3.32.	KNNR 00-05-0512-0400	Oprawy świetłówkowe	2.000 kpl.		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		