
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów i rynien

ADRES INWESTYCJI: Korolówka -Osada 3
22-200 Włodawa

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w
Korolówce-Osadzie

ADRES INWESTORA: Korolówka -Osada 3
22-200 Włodawa

DATA OPRACOWANIA: 16.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT KOMINÓW I RYNIEN

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT KOMINÓW I RYNIEN					
1		REMONT 2 KOMINÓW NAD MIESZKANIAМИ + 3 KOMINY, 3 WYWIETRZAKI, 1 WENTYLATOR NAD KUCHNIĄ			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku -- wydry	m2		
		$((0,6 + 1,20) * 2 * 2 + (0,6 + 1,20 + 0,6 * 1,50 + 0,6 * 0,9) * 2) * 0,15$	m2	2,052	
				RAZEM	2,052
2 d.1	KNR 4-01 0329-01 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów na kratki wentylacyjne	m2		
		$0,14 * 0,14 * 6 * 2$	m2	0,235	
				RAZEM	0,235
3 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - obróbki przy kominach	m2		
		$((0,6 + 1,20) * 2 * 2 + (0,6 + 1,20 + 0,6 * 1,50 + 0,6 * 0,9) * 2) * 0,5$	m2	6,840	
				RAZEM	6,840
4 d.1	KNP 02 0812 -01.03	Wydra - wyznaczenie miejsca i wykucie w murze z cegły na zaprawie cem.-wap.	m		
		$(0,6 + 1,20) * 2 * 2 + (0,6 + 1,20 + 0,6 * 1,50 + 0,6 * 0,9) * 2$	m	13,680	
				RAZEM	13,680
5 d.1	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		$((0,6 + 1,20) * 2 * 2 + (0,6 + 1,20 + 0,6 * 1,50 + 0,6 * 0,9)) * 2 * 0,15$	m2	3,132	
				RAZEM	3,132
6 d.1	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd lub równoważnej	mb obw odu		
		$(0,6 + 1,20) * 2 * 2 + (0,6 + 1,20 + 0,6 * 1,50 + 0,6 * 0,9) * 2$	mb obw odu	13,680	
				RAZEM	13,680
7 d.1	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - wydry	m2		
		$(0,6 + 1,20) * 2 * 2 + (0,6 + 1,20 + 0,6 * 1,50 + 0,6 * 0,9) * 2 * 0,25$	m2	8,820	
				RAZEM	8,820
8 d.1	KNR 9-14 0301-02	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntanwy lub równoważny - wentylatorów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 9-14 0301-01	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan lub równoważny - kominków wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	TZKNBK III - 46	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych- czapki kominowe 2 kominy	szt.		
		$(0,80 * 1,40) * 2 * 0,10$	szt.	0,224	
				RAZEM	0,224
11 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm - kominy nad mieszkaniami	m2		
		$(0,80 * 1,40) * 2$	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
12 d.1	KNP 05 0621 -03.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych - osadzenie nowych krutek stalowych	szt.		
		6 * 2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000

REMONT KOMINÓW I RYNIEN

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 5-06 1402-01 analogia	Montaż anten stacjonarnych - uchwyt do komina	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		REMONT RYNIEN W ŁĄCZNIKU			
14 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,20	m	12,200	
				RAZEM	12,200
15 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,50	m	4,500	
				RAZEM	4,500
16 d.2	KNR 2-02 0508-03 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		12,20	m	12,200	
				RAZEM	12,200
17 d.2	KNR 2-02 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		4,50 * 2 + 1,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000